

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "15мк-н - 26". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 26		12585.512	802.336	118105.45	127.7565	73793.80	191899.25
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		57.790	60.144	8928.59			8928.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.304	6.608	1048.16			1048.16
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.739	17.521	2779.24			2779.24
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.863	2.087	330.98			330.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	13.762	21.400	3008.83			3008.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	32.122	12.528	1761.38			1761.38
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.560	5.518	735.88		1726.82	2462.70
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	4.560	5.518	735.88		1726.82	2462.70
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0137	0.69	
	Стекло 4мм	м2				4.7424	1614.50	
	Штапик оконный	м				18.6048	111.63	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2364.000	28.368	3363.03			3363.03
	Очистка подвалов от мусора	м2	2364.000	28.368	3363.03			3363.03
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		150.000	219.000	31984.95		67514.40	99499.35
	Ремонт бетонной отмостки	м2	150.000	219.000	31984.95		67514.40	99499.35
	Бетон М-100	м3				15	48525.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				30	1349.40	
	Доска 150*25*4000	м3				3.6	17640.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.000	93.060	15261.83		329.21	15591.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	3.000	15.030	2884.71		9.60	2894.31
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	