

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 31а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 31а		4739.046	560.499	83409.49	152.6512	89981.89	173391.38
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.618	25.665	3821.52			3821.52
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.616	3.232	512.66			512.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.937	7.636	1211.25			1211.25
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.852	0.954	151.35			151.35
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.785	8.996	1264.79			1264.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.428	4.847	681.47			681.47
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.600	4.524	621.42		233.22	854.64
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	157.44			157.44
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		233.22	697.20
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	218.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1196.300	18.730	2317.64		1641.56	3959.20
	Очистка подвалов от мусора	м2	1193.300	14.320	1697.59			1697.59
	Смена отдельных листов металлической кровли входов в подвал	лист	3.000	4.410	620.05		1641.56	2261.61
	Гвозди 90мм	кг				0.09	3.56	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.042	1638.00	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		270.780	268.715	39481.72		78957.32	118439.04
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	96.000	13.536	2212.86		289.54	2502.40
	Цемент	кг				49.92	289.54	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	174.780	255.179	37268.86		78667.78	115936.64
	Бетон М-100	м3				17.478	56541.33	
	Гвозди 1,8*32	кг				34.956	1572.32	
	Доска 150*25*4000	м3				4.1947	20554.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.000	51.060	8933.56		106.54	9040.10
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	5.000	25.050	4807.85			4807.85