

## Ведомость по планируемым работам

С 01 01 19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 316". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 316		2165.590	357.042	51751.44	68.0413	37089.27	88840.71
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.991</b>	<b>14.495</b>	<b>2161.54</b>			<b>2161.54</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.905	3.810	604.34			604.34
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	0.823	2.140	339.41			339.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.814	0.912	144.61			144.61
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.393	6.831	960.45			960.45
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.056	0.802	112.73			112.73
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>6.000</b>	<b>7.260</b>	<b>968.27</b>		<b>2284.74</b>	<b>3253.01</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		2284.74	3253.01
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2136.95	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1227.700</b>	<b>13.272</b>	<b>1734.41</b>			<b>1734.41</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	497.700	5.972	708.03			708.03
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	730.000	7.300	1026.38			1026.38
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>70.410</b>	<b>102.799</b>	<b>15013.74</b>		<b>31691.26</b>	<b>46705.00</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	70.410	102.799	15013.74		31691.26	46705.00
	Бетон М-100	м3				7.041	22777.63	
	Гвозди 1,8*32	кг				14.082	633.41	
	Доска 150*25*4000	м3				1.6898	8280.22	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>31.020</b>	<b>5087.28</b>		<b>106.54</b>	<b>5193.82</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	1.000	5.010	961.57			961.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	