

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 40". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 40		6469.723	434.107	63060.69	141.0715	14882.26	77942.95
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		121.767	35.806	5367.00			5367.00
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.940	7.880	1249.93			1249.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	727.49			727.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.576	1.765	279.98			279.98
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	670.01			670.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.705	13.536	1903.20			1903.20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.782	3.815	536.39			536.39
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		12.000	13.420	1799.37		3901.18	5700.55
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		93.29	278.88
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87.20	
	Шуруп 25*2.5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1613.78		3807.89	5421.67
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	3561.58	
	Штапик оконный	м				40.8	244.80	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1903.000	19.996	2683.64			2683.64
	Очистка подвалов от мусора	м2	483.000	5.796	687.12			687.12
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1420.000	14.200	1996.52			1996.52
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	62.040	10174.55		213.08	10387.63
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	