

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 51". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>3593.246</b>	<b>101.342</b>	<b>13867.25</b>		<b>1589.93</b>	<b>15457.18</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>14.206</b>	<b>13.034</b>	<b>1921.65</b>			<b>1921.65</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	1.356	215.09			215.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	515.51			515.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12			53.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.937	4.567	642.12			642.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.042	3.526	495.81			495.81
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.000</b>	<b>1.320</b>	<b>185.59</b>		<b>121.25</b>	<b>306.84</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	115.16	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1477.300</b>	<b>15.728</b>	<b>2085.01</b>			<b>2085.01</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	477.300	5.728	679.01			679.01
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1000.000	10.000	1406.00			1406.00
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>12.800</b>	<b>3.686</b>	<b>518.31</b>			<b>518.31</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.800	3.686	518.31			518.31
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>1990.440</b>	<b>38.509</b>	<b>5075.24</b>		<b>1466.75</b>	<b>6541.99</b>
	Выкашивание газонов	м2	1950.000	19.500	2531.29		151.51	2682.80
	Леска 3,0	м				7.8	117.00	
	Масло SHTIL	л				0.0585	34.51	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.800	2.340	300.99		43.35	344.34
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.432	36.29	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	50.56		39.28	89.84

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.1024	5.73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	33.55	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	16.000	3.520	452.78		284.31	737.09
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.12	99.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.8	83.82	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.8	91.85	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	14.080	4.998	642.94		501.54	1144.48
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.8304	172.06	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8304	166.57	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.8304	162.91	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	6.000	7.800	1096.68		446.76	1543.44
	Брусok 50*50*6000	м3				0.03	191.55	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.72	30.07	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.036	225.14	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		96.500	29.065	4081.45		1.93	4083.38
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	90.000	25.920	3644.35			3644.35
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	148.68		0.57	149.25
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		156.428	123.983	18852.66		3617.57	22470.23
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.451	5005.45		589.59	5595.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<b>120.328</b>	<b>92.532</b>	<b>13847.21</b>		<b>3027.98</b>	<b>16875.19</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.560	2.012	323.98		353.54	677.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.248	61.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.078	292.39	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.100	1.419	228.44		249.29	477.73
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.88	43.12	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.055	206.17	
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1598.64			1598.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.120	1.820	293.07		655.99	949.06
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.004	98.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1488	557.79	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.070	1.062	170.95		382.66	553.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.169	57.28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0868	325.38	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.075	28.300	4488.95			4488.95
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	85.000	31.450	4235.37			4235.37
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	4.000	1.000	140.60			140.60
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	189.64		3.13	192.77
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.635	370.51			370.51
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.000	1.090	172.90		121.25	294.15
	Труба 25	т				0.0024	121.25	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	539.48		354.74	894.22
	Труба ду 32	т				0.0077	354.74	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	<b>Итого:</b>		<b>3749.67</b>	<b>225.325</b>	<b>32719.91</b>	<b>43.68</b>	<b>5207.50</b>	<b>37927.41</b>

Сдал: Вяжикова Л.С. Вяжикова Л.С.  
подпись МП

Исполнитель: Александр Ю.К. Давыдов

Представитель собственников МКД № 51

Иванов И.В. Иванов И.В.

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП