

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "177 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.347	56.882	8464.42			8464.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.720	10.880	1725.79			1725.79
	177 квартал - 3		2.720	10.880	1725.79	0		1725.79
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.194	13.504	2142.07			2142.07
	177 квартал - 3		5.194	13.504	2142.07	0		2142.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.359	1.522	241.44			241.44
	177 квартал - 3		1.359	1.522	241.44	0		241.44
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.370	29.141	4097.18			4097.18
	177 квартал - 3		9.370	29.141	4097.18	0		4097.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.704	1.835	257.94			257.94
	177 квартал - 3		4.704	1.835	257.94	0		257.94
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2331.000	23.310	3697.43			3697.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2331.000	23.310	3697.43			3697.43
	177 квартал - 3		2331.000	23.310	3697.43	0		3697.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	8990.58		191.97	9182.55
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	177 квартал - 3		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		191.97	6644.63
	177 квартал - 3		2.000	40.680	6452.66	5.34	191.97	6644.63
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8550.000	85.500	11098.75			11098.75
	Выкашивание газонов	м2	8550.000	85.500	11098.75			11098.75
	177 квартал - 3		8550.000	85.500	11098.75	0		11098.75

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		760.000	158.080	22716.19		115252.00	137968.19
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	360.000	103.680	14577.41			14577.41
	177 квартал - 3		360.000	103.680	14577.41	0		14577.41
	Укрепление карнизных свесов	сверле	400.000	54.400	8138.78		115252.00	123390.78
	177 квартал - 3		400.000	54.400	8138.78	800	115252.00	123390.78
	Герметик	шт				400	115200.00	
	Саморез 3,5*16	шт				400	52.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.200	1.002	192.31			192.31
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	177 квартал - 3		0.200	1.002	192.31	0		192.31
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		200.663	160.013	23322.92			23322.92
	Запуск системы отопления	1000 м	24.346	35.545	4997.65			4997.65
	177 квартал - 3		24.346	35.545	4997.65	0		4997.65
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.317	65.268	10352.81			10352.81
	177 квартал - 3		16.317	65.268	10352.81	0		10352.81
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	7972.46			7972.46
	177 квартал - 3		160.000	59.200	7972.46	0		7972.46
	Итого:		11931.21	541.467	78482.60	805.34	115443.97	193926.57

Сдал:

Мамонд В.А.

подпись

МП

Принял:

Кв. 74 Мавриц Мавриц Т.П.

подпись

МП

Инженер № 20-2 Сульф Суленко ОВ