

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "177 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.
ЖЭОН№2". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016
ЖЭО №2". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 6		14469.426	874.421	109632.83	290.4711	32691.35	142324.18
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		14059.648	469.894	58771.98		17840.85	76612.83
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		29.996	39.268	5882.39			5882.39
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.854	5.708	905.40			905.40
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.990	12.974	2057.94			2057.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.226	1.373	217.80			217.80
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.486	14.751	2073.95			2073.95
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.440	4.462	627.30			627.30
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		22.000	23.740	2750.24		3106.78	5857.02
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	450.89		492.26	943.15
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	474.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	6.000	10.200	1161.37		157.87	1319.24
	Шпингалет	шт				6	133.56	
	Шуруп 30*3	кг				0.6	24.31	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		45.73	100.38
	Притвор.планка 2000мм	шт				2.26	45.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		1544.14	2250.07
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1445.21	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	322.75		866.78	1189.53