Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "177 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.
ЖЭО№2". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016
ЖЭО №2". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 6		14469.426	874.421	109632.83	290.4711	32691.35	142324.18
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		*14059.648*	*469.894*	*58771.98*		*17840.85*	*76612.83*
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		*29.996*	*39.268*	*5882.39*			*5882.39*
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.854	5.708	905.40			905.40
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.990	12.974	2057.94			2057.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.226	1.373	217.80			217.80
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.486	14.751	2073.95			2073.95
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.440	4.462	627.30			627.30
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		*22.000*	*23.740*	*2750.24*		*3106.78*	*5857.02*
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**6.000**	**3.960**	**450.89**		**492.26**	**943.15**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	474.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	**шт**	**6.000**	**10.200**	**1161.37**		**157.87**	**1319.24**
	Шпингалет	шт				6	133.56	
	Шуруп 30*3	кг				0.6	24.31	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	**2.000**	**0.480**	**54.65**		**45.73**	**100.38**
	Притвор.планка 2000мм	шт				2.26	45.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**4.000**	**6.200**	**705.93**		**1544.14**	**2250.07**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1445.21	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**2.000**	**2.420**	**322.75**		**866.78**	**1189.53**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	793.04	
	Штапик оконный	м				8.16	73.44	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	2.000	0.480	54.65			54.65
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		*1846.510*	*18.465*	*2102.44*			*2102.44*
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1846.510	18.465	2102.44			2102.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		***114.500***	***22.760***	***3215.14***		***970.67***	***4185.81***
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	52.100	8.336	1122.61		195.06	1317.67
	Известь	кг				10.42	195.06	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	12.000	3.840	546.74		42.19	588.93
	Цемент	кг				1.1832	8.38	
	Штукатурка гипсовая	кг				2.28	33.81	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	50.400	10.584	1545.79		733.42	2279.21
	Олифа	кг				1.008	56.45	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7.3584	676.97	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***148.000***	***36.696***	***5061.40***		***265.75***	***5327.15***
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов (входов)	м2	78.000	16.536	2226.90		265.75	2492.65
	Известь	кг				14.196	265.75	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	70.000	20.160	2834.50			2834.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***11556.642***	***215.141***	***25631.22***		***2863.82***	***28495.04***
	Выкашивание газонов	м2	11440.000	114.400	12025.73			12025.73
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диамет: более350 мм при кол-ве срезанных ветвей до15	дерев	2.000	2.560	356.89			356.89
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.005		0.05		3.08	3.13
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	516.63		216.99	733.62
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	3.000	3.990	415.60		79.20	494.80
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	24.600	7.094	895.76		274.14	1169.90
	Олифа	кг				0.64	35.84	
	Пудра аллюминевая	кг				0.1032	15.13	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.496	214.66	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.037	3.117	324.62		74.17	398.79
	Олифа	кг				0.1833	9.64	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7333	64.53	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	17.000	1.020	129.14			129.14
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	60.000	78.000	10966.80		2216.24	13183.04
	Брусок 50*50*6000	м3				0.3	1915.50	
	Гвозди 2,5*50	кг				7.2	300.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		*284.000*	*86.744*	*9975.08*		*5299.88*	*15274.96*
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	90.000	7.200	819.79			819.79
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	10.000	6.900	795.57		4.54	800.11
	Проволока вязальная	кг				0.1	4.54	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створс	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	20.000	18.600	2117.80		5288.46	7406.26
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.38	23.46	
	Шифер 7-волновый	шт				27	5265.00	
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	778.92		2.08	781.00
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.08	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		*50.000*	*17.000*	*2736.83*		*3564.10*	*6300.93*
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	50.000	17.000	2736.83		3564.10	6300.93
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				11.6	3448.10	
	Цемент	кг				20	116.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт и изготовление инвентаря		***8.000***	***10.080***	***1417.24***		***1769.85***	***3187.09***
	Изготовление лопат для уборки снега	**шт**	**1.000**	**2.240**	**314.94**		**366.64**	**681.58**
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	**шт**	**2.000**	2.980	**418.98**		505.92	**924.90**
	Болт 6*60	кг				0.056	4.62	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	380.48	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				2	96.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	**шт**	**3.000**	3.360	**472.42**		**399.54**	**871.96**
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0015	85.80	
	Саморез 3,5*16	шт				21	2.73	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.75	137.01	
	Черенок	шт				3	174.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	**шт**	**2.000**	**1.500**	**210.90**		**497.75**	**708.65**
	Болт 6*30	кг				0.056	5.86	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	327.85	
	Труба ду 32	т				0.001	46.90	
	Черенок	шт				2	116.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		***409.778***	***404.527***	***50860.85***		***14850.50***	***65711.35***
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***72.000***	***63.620***	***8864.09***			***8864.09***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**64.000**	**16.000**	**2537.92**			**2537.92**
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**4.000**	**2.000**	**317.24**			**317.24**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**40.680**	**5225.35**			**5225.35**
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		*0.200*	*1.002*	*155.74*			*155.74*
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	155.74			155.74
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		*337.578*	*339.905*	*41841.02*		*14850.50*	*56691.52*
	Запуск системы отопления	1000 м	27.800	40.588	5213.53			5213.53
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.015	0.227	29.66		79.02	108.68
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0186	58.87	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.015	0.227	29.66		79.02	108.68
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0186	58.87	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		59.39	79.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	32.938	131.752	16923.54			16923.54
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	32.000	8.000	1124.80			1124.80
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	27.800	40.699	4634.01			4634.01
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4227.25	4681.96
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		1420.83	2633.40
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	1400.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	606.28		5636.34	6242.62
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				4	5625.92	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	**шт**	**8.000**	**7.440**	**955.67**		**684.15**	**1639.82**
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	672.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	**шт**	**8.000**	**7.440**	**955.67**		**852.15**	**1807.82**
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	840.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	**шт**	**8.000**	**7.440**	**955.67**		**684.15**	**1639.82**
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	672.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**8.000**	**7.440**	**955.67**		**852.15**	**1807.82**
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	840.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**4.000**	**3.960**	**450.89**		**212.11**	**663.00**
	Труба 20	т				0.0066	212.11	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	**шт**	**4.000**	**6.240**	**704.50**		**60.00**	**764.50**
	Прокладки паранитовые	шт				4	60.00	
		Итого:	**14469.43**	**874.421**	**109632.83**	**290.47**	**32691.35**	**142324.18**

Сдал: управдом В.А. Маньков

Принял: собственник МКД кв. №142 Н.В. Бикмухаметова

ТВ Курочкина

6