Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "177 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭОН№2".

По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По

всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 14		13175.002	413.805	48635.25	66.6745	8746.90	57382.15
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		12975.666	234.659	26352.73		2049.38	28402.11
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		21.526	32.810	3983.87			3983.87
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.370	5.480	703.91			703.91
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.358	6.131	787.50			787.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.596	0.667	85.74			85.74
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.082	15.805	1799.56			1799.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.120	4.727	607.16			607.16
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		7.000	9.520	1083.95		994.81	2078.76
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		58.65	639.34
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.3	12.15	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		772.07	1125.04
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	722.61	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		584.880	5.849	665.94			665.94
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	584.880	5.849	665.94			665.94
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		35.000	10.080	1417.25			1417.25
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	35.000	10.080	1417.25			1417.25

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		12137.260	131.638	13941.06		316.88	14257.94
	Выкашивание газонов	м2	12120.000	121.200	12740.54			12740.54
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		59.76	219.26
	Олифа	кг						
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.06	3.36	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08	0.6	56.40	228.40
	Олифа	кг					57.32	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.07	3.92	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03	0.6	53.40	190.96
	Олифа	кг					39.93	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.09	4.73	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	2.998	354.60	0.4	35.20	441.64
	Уайт-спирит	л					87.04	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.1912	8.51	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	318.73	0.8206	78.53	391.56
	Олифа	кг					72.83	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.18	9.47	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	6.000	0.360	45.58	0.72	63.36	45.58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		187.000	40.652	4682.80		5.58	4688.38
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	96.000	7.680	874.44			874.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	2623.33			2623.33
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	10.000	6.900	795.57		4.54	800.11
	Проволока вязальная	кг						
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	389.46	0.1	4.54	390.50
	Гвозди 3*70	кг					1.04	
	Ремонт и изготовление инвентаря		3.000	4.110	577.86	0.03	1.04	1309.97
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		732.11	681.58
	Болт 6*60	кг					366.64	
	Гайка М6	кг				0.014	1.15	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.003	0.28	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	273.21	
	Черенки д/лопат	шт				0.25	45.67	
	Шайба М6	кг				1	46.10	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47	0.0025	0.23	294.00

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 6*60	кг						
	Гайка М6	кг				0.014	1.15	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.03	2.84	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.0005	28.60	
	Черенок	шт				0.25	45.67	
	Шайба М6	кг				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45	0.003	0.27	
	Болт 6*30	кг					228.94	334.39
	Гайка М6	кг				0.028	2.93	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.006	0.57	
	Труба ду 32	т				0.3	163.93	
	Черенок	шт				0.0005	23.24	
	Шайба М6	кг				1	38.00	
						0.003	0.27	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		199.336	179.146	22282.52		6697.52	28980.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		36.000	30.340	3927.34			3927.34
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		163.236	148.305	18277.31		6697.52	24974.83
	Запуск системы отопления	1000 м	13.516	19.733	2534.75			2534.75
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт						
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.67	67.30	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78	0.0124	39.24	
	Скотч 50мм/66 м	шт					106.54	126.32
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.67	67.30	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78	0.0124	39.24	
	Скотч 50мм/66 м	шт					72.89	92.67
						0.835	33.65	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.690	46.760	6006.32			6006.32
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	4.000	2.800	316.12		7.89	324.01
	Цемент	кг				1.16	7.89	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.000	13.176	1500.22			1500.22
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		888.02	1645.87
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	7.000	6.510	836.21		598.63	1434.84
	Лен сантехнический	кг				0.049	10.63	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				7	588.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	7.000	6.510	836.21		745.63	1581.84
	Лен сантехнический	кг				0.049	10.63	
	Шаровый кран ду 20	шт				7	735.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		532.59	1129.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		393.04	675.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Итого:		13175.00	413.805	48635.25	66.67	8746.90	57382.15

Сдал: управдом

Принял: содветвенник МКА кв. №1 СУТ

В.А. Маньков

О.Х. Сухарева

Н.В. Бикмухаметова