

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "177 квартал - 16д". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		66.032	33.703	5116.53			5116.53
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.854	15.416	2445.29			2445.29
	177 квартал - 16д		3.854	15.416	2445.29	0		2445.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.854	2.220	352.20			352.20
	177 квартал - 16д		0.854	2.220	352.20	0		352.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.774	0.867	137.51			137.51
	177 квартал - 16д		0.774	0.867	137.51	0		137.51
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	390.84			390.84
	177 квартал - 16д		56.000	2.464	390.84	0		390.84
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.030	12.533	1762.18			1762.18
	177 квартал - 16д		4.030	12.533	1762.18	0		1762.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	28.51			28.51
	177 квартал - 16д		0.520	0.203	28.51	0		28.51
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		593.500	5.935	941.41			941.41
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	593.500	5.935	941.41			941.41
	177 квартал - 16д		593.500	5.935	941.41	0		941.41
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		34.000	29.480	4669.90		5535.25	10205.15
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 16д		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 16д		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	1.000	1.140	174.61		5400.00	5574.61
	177 квартал - 16д		1.000	1.140	174.61	1	5400.00	5574.61
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				1	5400.00	