

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "177 квартал - 19". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
"Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		133.219	35.066	5254.53			5254.53
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.600	6.400	1015.17			1015.17
	177 квартал - 19		1.600	6.400	1015.17	0		1015.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.062	5.361	850.39			850.39
	177 квартал - 19		2.062	5.361	850.39	0		850.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.848	0.950	150.66			150.66
	177 квартал - 19		0.848	0.950	150.66	0		150.66
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	177 квартал - 19		120.000	5.280	837.51	0		837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.029	15.640	2199.01			2199.01
	177 квартал - 19		5.029	15.640	2199.01	0		2199.01
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.680	1.435	201.79			201.79
	177 квартал - 19		3.680	1.435	201.79	0		201.79
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.000	15.140	2364.75		27302.99	29667.74
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм с одинарным переплетом	м2	10.000	7.300	1026.38		3542.51	4568.89
	177 квартал - 19		10.000	7.300	1026.38	69.05	3542.51	4568.89
	Гвозди 1,6*25	кг				0.05	2.52	
	Стекло 4мм	м2				7.8	2989.19	
	Штапик оконный	м				61.2	550.80	
	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	створ	8.000	7.840	1338.37		23760.48	25098.85
	177 квартал - 19		8.000	7.840	1338.37	8	23760.48	25098.85
	Рама окон 2,05*0,66 с форточкой	шт				4	9605.00	
	Рама окон 2,09*0,69 с форточкой	шт				4	14155.48	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1035.000	19.350	2905.31		4990.00	7895.31
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1025.000	10.250	1625.85			1625.85
	177 квартал - 19		1025.000	10.250	1625.85	0		1625.85
	Установка металлической решетки на продухи, окна, прямки	шт	10.000	9.100	1279.46		4990.00	6269.46

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 19		10.000	9.100	1279.46	100	4990.00	6269.46
	Лист просечно-вытяжной	кг				100	4990.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 19		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 19		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2953.000	29.530	3833.29			3833.29
	Выкашивание газонов	м2	2953.000	29.530	3833.29			3833.29
	177 квартал - 19		2953.000	29.530	3833.29	0		3833.29
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	177 квартал - 19		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 19		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		119.960	84.366	12159.63			12159.63
	Запуск системы отопления	1000 м	12.785	18.666	2624.45			2624.45
	177 квартал - 19		12.785	18.666	2624.45	0		2624.45
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.175	28.700	4552.39			4552.39
	177 квартал - 19		7.175	28.700	4552.39	0		4552.39
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	177 квартал - 19		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		4492.28	269.893	39207.52	180.39	32428.24	71635.76

Исх. № 10/2019

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
--------------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------

Сдал: Матвеев Р. А. МП
подпись МП

Принял: кв. № 8 Кузнецов, В.
подпись МП

Итого: 1070-2 Сумм Сумма 0/0