

Ведомость по планиваемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "177 квартал - 7а". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.  
ЖЭОН№2". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016  
ЖЭО №2". По всем Работам По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7а		952.369	162.393	20651.58	56.8508	5996.95	26648.53
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		848.336	58.660	7377.99		3549.55	10927.54
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		56.516	26.542	3243.11			3243.11
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.808	7.232	928.95			928.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков ( 2 раза в год)	1000 м	1.682	4.373	561.74			561.74
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.764	0.856	109.91			109.91
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	47.000	2.068	265.63			265.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.662	11.389	1296.73			1296.73
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.600	0.624	80.15			80.15
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		5.000	7.010	922.50		1511.33	2433.83
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		91.18	166.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		31.70	225.26
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	653.79		1388.45	2042.24
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1277.53	
	Штапик оконный	м				18.36	110.16	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		504.320	5.043	574.22			574.22
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	504.320	5.043	574.22			574.22
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		7.500	2.160	303.70			303.70