Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "177 квартал - 7а". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.
ЖЭО№2". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016
ЖЭО №2". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7а		952.369	162.393	20651.58	56.8508	5996.95	26648.53
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		*848.336*	*58.660*	*7377.99*		*3549.55*	*10927.54*
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		*56.516*	*26.542*	*3243.11*			*3243.11*
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.808	7.232	928.95			928.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.682	4.373	561.74			561.74
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.764	0.856	109.91			109.91
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	47.000	2.068	265.63			265.63
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.662	11.389	1296.73			1296.73
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.600	0.624	80.15			80.15
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***5.000***	***7.010***	***922.50***		***1511.33***	***2433.83***
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		91.18	166.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		31.70	225.26
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	653.79		1388.45	2042.24
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1277.53	
	Штапик оконный	м				18.36	110.16	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***504.320***	***5.043***	***574.22***			***574.22***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	504.320	5.043	574.22			574.22
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***7.500***	***2.160***	***303.70***			***303.70***

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	7.500	2.160	303.70			303.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		*200.000*	*2.000*	*210.24*			*210.24*
	Выкашивание газонов	м2	200.000	2.000	210.24			210.24
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		*68.000*	*9.120*	*1183.87*		*924.00*	*2107.87*
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	60.000	6.000	843.60			843.60
	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	**шт**	8.000	3.120	340.27		924.00	1264.27
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.6	924.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		*2.000*	*0.440*	*52.67*		*30.80*	*83.47*
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Болт 10*80	шт				4	2.80	
	Гайка	шт				4	28.00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		*5.000*	*6.345*	*887.68*		*1083.42*	*1971.10*
	Изготовление лопат для уборки снега	**шт**	**1.000**	**2.240**	**314.94**		**366.64**	**681.58**
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	**шт**	**1.000**	**1.490**	**209.49**		**272.10**	**481.59**
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	**шт**	**1.000**	**1.120**	**157.47**		**136.53**	**294.00**
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Ремонт ручного инструмента	**шт**	**1.000**	**0.745**	**100.33**		**59.00**	**159.33**
	Саморез	шт				2	1.00	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		249.15	354.60
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		*104.033*	*103.733*	*13273.59*		*2447.40*	*15720.99*
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***36.000***	***30.340***	***3927.34***			***3927.34***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1027.60**			**1027.60**
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**2.000**	**1.000**	**158.62**			**158.62**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**20.340**	**2612.67**			**2612.67**
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	**шт**	**1.000**	**1.000**	**128.45**			**128.45**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***0.100***	***0.501***	***77.87***			***77.87***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**77.87**			**77.87**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***67.933***	***72.892***	***9268.38***		***2447.40***	***11715.78***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**7.697**	**11.238**	**1443.47**			**1443.47**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.010**	**0.152**	**19.78**		**106.54**	**126.32**
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**0.009**	**0.136**	**17.80**		**55.47**	**73.27**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0112	35.32	
	Изоляция трубопроводов ХВС	**1 м3**	**0.005**	**0.076**	**9.88**		**39.77**	**49.65**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.612	30.448	3911.05			3911.05
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	8.000	2.000	281.20			281.20
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.600	9.662	1358.53			1358.53
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	3.000	3.300	423.88		589.56	1013.44
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	585.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		243.04	525.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	240.00	
		Итого:	952.37	162.393	20651.58	56.85	5996.95	26648.53

Сдал: управдом В.А. Маньков

Принял: собственник МКД кв.N Н.В. Бикмухаметова

Н.А. Савчук

7а