

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "178 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭО№2". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>178 квартал - 4</b>		<b>1435.200</b>	<b>270.398</b>	<b>33736.31</b>	<b>45.7226</b>	<b>9549.19</b>	<b>43285.50</b>
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>1294.170</b>	<b>118.980</b>	<b>14689.10</b>		<b>1789.83</b>	<b>16478.93</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>12.770</b>	<b>24.337</b>	<b>2955.95</b>			<b>2955.95</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.482	0.540	69.34			69.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.750	11.662	1327.89			1327.89
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.200	2.028	260.50			260.50
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>4.000</b>	<b>2.840</b>	<b>323.36</b>		<b>147.32</b>	<b>470.68</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		82.04	157.19
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		19.55	213.11
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.1	4.05	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		45.73	100.38
	Притвор.планка 2000мм	шт				2.26	45.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>499.420</b>	<b>4.994</b>	<b>568.64</b>			<b>568.64</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	499.420	4.994	568.64			568.64
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>51.000</b>	<b>11.790</b>	<b>1668.02</b>		<b>218.28</b>	<b>1886.30</b>
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	18.000	2.880	387.85			387.85
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	18.000	5.760	820.11			820.11
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	15.000	3.150	460.06		218.28	678.34
	Олифа	кг				0.3	16.80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.19	201.48	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>42.480</b>	<b>9.954</b>	<b>1361.84</b>			<b>1361.84</b>
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов (входов)	м2	30.000	6.360	856.50			856.50
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>534.000</b>	<b>16.268</b>	<b>2103.05</b>		<b>376.17</b>	<b>2479.22</b>
	Выкашивание газонов	м2	520.000	5.200	546.62			546.62
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	0.548	79.00		80.67	159.67
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Уайт-спирит	л				0.18	13.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.624	58.03	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	2.000	0.120	15.19			15.19
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	10.400	1462.24		295.50	1757.74
	Брусok 50*50*6000	м3				0.04	255.40	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.96	40.10	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>146.500</b>	<b>43.197</b>	<b>4920.89</b>		<b>1.13</b>	<b>4922.02</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	144.000	41.472	4722.00			4722.00
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>4.000</b>	<b>5.600</b>	<b>787.35</b>		<b>1046.93</b>	<b>1834.28</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		407.54	722.48
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	25.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		257.06	466.55
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	172.50	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенск	шт				1	58.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		133.18	290.65
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		249.15	354.60
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>141.030</b>	<b>151.418</b>	<b>19047.21</b>		<b>7759.36</b>	<b>26806.57</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>36.000</b>	<b>31.200</b>	<b>3994.06</b>		<b>171.04</b>	<b>4165.10</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>77.87</b>			<b>77.87</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>104.930</b>	<b>119.717</b>	<b>14975.28</b>		<b>7588.32</b>	<b>22563.60</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	9.294	13.569	1742.96			1742.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.005	0.076	9.88		23.65	33.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.005	0.076	9.88		23.65	33.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.005	0.076	9.88		23.65	33.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.621	58.484	7512.27			7512.27
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	45.000	16.650	1815.85			1815.85
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	9.000	2.250	316.35			316.35
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.000	5.856	666.76			666.76
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		532.81	987.52
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		256.56	614.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		319.56	677.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		342.08	819.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	336.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	4.000	3.720	477.83		426.08	903.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20.	шт				4	420.00	
	<b>Итого:</b>		<b>1435.20</b>	<b>270.398</b>	<b>33736.31</b>	<b>45.72</b>	<b>9549.19</b>	<b>43285.50</b>

Сдал: управдом

Принял: собственник МКД кв.н

*В.А. Маньков*

В. А. Маньков

кв 20 *А.И. Давыдова*  
*А.И. Давыдова*

А.И. Давыдова

Н.В. Бикмухаметова