

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "178 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭО№2". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 7		3093.921	264.559	32593.02	100.8233	8980.70	41573.72
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2951.896	113.051	13590.93		2971.71	16562.64
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.596	23.528	2851.42			2851.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.022	4.088	525.10			525.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.762	11.700	1332.14			1332.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.014	1.175	150.99			150.99
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.000	8.130	922.12		1060.53	1982.65
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	387.12		39.10	426.22
	Шпингалет	шт				2	31.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		40.53	95.18
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	40.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	264.72		626.16	890.88
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				1.545	589.06	
	Штапик оконный	м				9.18	36.72	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	0.500	0.605	65.34		190.65	255.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0015	0.08	
	Стекло 4мм	м2				0.52	182.41	
	Штапик оконный	м				2.04	8.16	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		473.780	4.738	539.45			539.45