

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "178 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭОН№2". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 8		3349.185	308.726	37600.35	92.3032	8916.94	46517.29
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>3206.836</b>	<b>158.358</b>	<b>18699.06</b>		<b>4267.63</b>	<b>22966.69</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.034</b>	<b>23.310</b>	<b>2823.43</b>			<b>2823.43</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.026	4.104	527.16			527.16
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.462	0.517	66.46			66.46
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.762	11.700	1332.14			1332.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.466	0.962	123.53			123.53
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>6.000</b>	<b>7.650</b>	<b>867.47</b>		<b>972.90</b>	<b>1840.37</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	387.12		39.10	426.22
	Шпингалет	шт				2	31.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	264.72		579.06	843.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				1.545	541.96	
	Штапик оконный	м				9.18	36.72	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	0.500	0.605	65.34		190.65	255.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0015	0.08	
	Стекло 4мм	м2				0.52	182.41	
	Штапик оконный	м				2.04	8.16	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>425.640</b>	<b>4.256</b>	<b>484.63</b>			<b>484.63</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	425.640	4.256	484.63			484.63