

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "178 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭОН№2". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 9		3258.880	335.678	41782.58	113.2986	10582.04	52364.62
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3126.810	187.505	23189.18		3253.81	26442.99
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.860	23.164	2805.87			2805.87
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.488	0.547	70.21			70.21
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.734	11.613	1322.22			1322.22
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.300	0.897	115.22			115.22
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.500	11.095	1256.18		1317.95	2574.13
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		249.18	474.62
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	237.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	580.69		62.70	643.39
	Шпингалет	шт				3	46.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	м	2.000	0.480	54.65		45.73	100.38
	Притвор.планка 2000мм	шт				2.26	45.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	264.72		579.06	843.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				1.545	541.96	
	Штапик оконный	м				9.18	36.72	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	1.000	1.210	130.68		381.28	511.96
	Гвозди 1,6*25	кг				0.003	0.15	
	Стекло 4мм	м2				1.04	364.81	
	Штапик оконный	м				4.08	16.32	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		335.180	3.352	381.64			381.64