

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "179 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	179 квартал - 2		2546.820	546.867	138258.15	287.6239	76575.96	214834.11
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2412.848	371.783	111336.77		76255.81	187592.58
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.531	29.951	4424.83			4424.83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	812.13			812.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.334	6.068	962.57			962.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.599	0.671	106.42			106.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.172	16.085	2261.54			2261.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.146	2.007	282.17			282.17
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.800	1.292	181.65			181.65
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.800	1.292	181.65			181.65
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		752.100	48.561	6773.55		11567.67	18341.22
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	716.100	7.161	1135.88			1135.88
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов козырьков входов в подвал	м2	24.000	22.320	3138.19		6383.56	9521.75
	Гвозди 90мм	кг				1.656	65.56	
	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				32.4	6318.00	
	Смена обрешетки сплошным настилом покрытий входов в подвал	м2	12.000	19.080	2499.48		5184.11	7683.59
	Гвозди 3*80	кг				0.12	4.91	
	Доска обрез. 40*180*4000	м3				0.624	5179.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		39.780	10.068	1428.96		370.10	1799.06
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	20.460	3.274	444.75		72.78	517.53
	Шпаклевка	кг				4.7263	72.78	
	Окраска масляным составами: плинтусов	м2	1.540	0.678	96.48		25.74	122.22
	Олифа	кг				0.0493	2.76	
	Шпаклевка	кг				0.191	2.94	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.211	20.04	
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м2	2.000	0.640	91.12		5.64	96.76

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Штукатурка гипсовая	кг				0.38	5.64	
	Простая масляная окраска ранее окр стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	5.600	2.128	302.98		125.08	428.06
	Олифа	кг				0.2352	13.17	
	Шпаклевка	кг				1.68	25.87	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.9352	86.04	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	9.680	2.033	296.89		140.86	437.75
	Олифа	кг				0.1936	10.84	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.4133	130.02	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	0.500	1.315	196.74			196.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		406.400	55.229	7556.38		8041.27	15597.65
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, цоколей под перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	м2	170.000	8.500	1154.81		2363.00	3517.81
	Грунтовка	кг				34	2363.00	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с земли и лесов	м2	170.000	28.900	3926.35		5646.55	9572.90
	Краска фасадная белая	кг				85	5646.55	
	Очистка вручную поверхности фасадов, цоколей от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	30.000	7.200	978.19			978.19
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	34.400	9.907	1392.95			1392.95
	Ремонт штукатур. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	2.000	0.722	104.08		31.72	135.80
	Цемент	кг				4.48	31.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1017.437	169.098	22791.48		49590.21	72381.69
	Выкашивание газонов	м2	940.000	9.400	1220.21			1220.21
	Окраска бельевой стойки	стоек	3.000	2.100	270.12		55.68	325.80
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	48.96	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		91.44	330.69
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	86.40	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	7.600	1.041	150.10		167.12	317.22
	Олифа	кг						
	Пудра алюминиевая	кг				0.304	17.02	
	Уайт-спирит	л				0.0912	13.37	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.342	22.91	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	180.08	1.1856	113.82	
	Олифа	кг					37.12	217.20
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.08	4.48	
		кг				0.34	32.64	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	60.000	138.600	18665.26		36264.60	54929.86
	Ограждение метал. 2м	шт				30	34704.60	
	Олифа	кг				4.2	235.20	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				14.4	1324.80	
	Устройство песочницы с засыпкой песка	песочн	1.000	9.190	1292.11		9150.00	10442.11
	Песок раств.	т				1.8	1350.00	
	Песочница	шт				1	7800.00	
	Устройство фундаментов-столбов:бетонных для стоек и столбов элементов благоустройства	1 м3	0.837	5.507	774.35		3824.25	4598.60
	Бетон М-200	м3				0.837	3824.25	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		103.800	41.184	5790.47		5649.67	11440.14
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	36.800	2.944	413.93			413.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		480.00	651.53
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	25.000	25.500	3585.30		5169.67	8754.97
	Проволока вязальная	кг				0.125	5.67	
	Труба в/сточная L 1250	шт				20	5164.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		70.000	9.800	1602.10		87.70	1689.80
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	70.000	9.800	1602.10		87.70	1689.80
	Песок раств.	т				0.0112	8.40	
	Цемент	кг				11.2	79.30	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	5.600	787.35		949.19	1736.54
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		84.58	242.05
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		201.93	307.38
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	60000.00			60000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	60000.00			60000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		133.972	175.084	26921.38		320.15	27241.53
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	33.781	5375.03		320.15	5695.18
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		97.872	141.303	21546.35			21546.35
	Запуск системы отопления	1000 м	12.750	18.615	2617.27			2617.27

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	25.122	100.488	15939.41			15939.41
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		2546.82	546.867	138258.15	287.62	76575.96	214834.11

кв № 22 Кузнецов В. П. Ерем
 управление Технического Бюро
 инженер И. П. - Ерем