

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "179 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	179 квартал - 2		2546.820	546.867	138258.15	287.6239	76575.96	214834.11
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2412.848	371.783	111336.77		76255.81	187592.58
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.531	29.951	4424.83			4424.83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	812.13			812.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.334	6.068	962.57			962.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.599	0.671	106.42			106.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.172	16.085	2261.54			2261.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.146	2.007	282.17			282.17
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.800	1.292	181.65			181.65
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.800	1.292	181.65			181.65
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		752.100	48.561	6773.55		11567.67	18341.22
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	716.100	7.161	1135.88			1135.88
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов козырьков входов в подвал	м2	24.000	22.320	3138.19		6383.56	9521.75
	Гвозди 90мм	кг				1.656	65.56	
	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				32.4	6318.00	
	Смена обрешетки сплошным настилом покрытий входов в подвал	м2	12.000	19.080	2499.48		5184.11	7683.59
	Гвозди 3*80	кг				0.12	4.91	
	Доска обрез. 40*180*4000	м3				0.624	5179.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		39.780	10.068	1428.96		370.10	1799.06
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	20.460	3.274	444.75		72.78	517.53
	Шпаклевка	кг				4.7263	72.78	
	Окраска масляным составами: плинтусов	м2	1.540	0.678	96.48		25.74	122.22
	Олифа	кг				0.0493	2.76	
	Шпаклевка	кг				0.191	2.94	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.211	20.04	
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м2	2.000	0.640	91.12		5.64	96.76