Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "179 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	179 квартал - 3		3066.485	377.459	117454.38	353.7138	18448.85	135903.23
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		***2978.036***	***224.209***	***93454.40***		***14544.23***	***107998.63***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***11.621***	***14.703***	***2190.57***			***2190.57***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	0.960	1.920	304.55			304.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	1.701	4.423	701.51			701.51
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	0.448	0.502	79.60			79.60
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	3.896	6.058	851.80			851.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	4.616	1.800	253.11			253.11
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***404.000***	***31.400***	***4361.21***		***6245.36***	***10606.57***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	380.000	3.800	602.76			602.76
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов козырьков входов в подвал	**м2**	16.000	14.880	2092.13		2789.29	4881.42
	Гвозди 90мм	кг				1.104	43.71	
	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				21.6	2745.58	
	Смена обрешетки сплошным настилом покрытий входов в подвал	**м2**	8.000	12.720	1666.32		3456.07	5122.39
	Гвозди 3*80	кг				0.08	3.27	
	Доска обрез. 40*180*4000	м3				0.416	3452.80	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***144.000***	***82.224***	***13841.59***		***1139.14***	***14980.73***
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	144.000	82.224	13841.59		1139.14	14980.73
	Песок раств.	т				0.1051	78.84	
	Цемент	кг				149.76	1060.30	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		***29.915***	***7.872***	***1119.93***		***322.12***	***1442.05***
	Окраска клеевыми составами: простая	**м2**	15.300	2.448	332.58		54.43	387.01
	Шпаклевка	кг				3.5343	54.43	
	Окраска масляным составами: плинтусов	**м2**	1.155	0.508	72.36		19.31	91.67
	Олифа	кг				0.037	2.07	
	Шпаклевка	кг				0.1432	2.21	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.1582	15.03	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	**м2**	1.500	0.480	**68.34**		**4.23**	**72.57**
	Штукатурка гипсовая	кг				0.285	4.23	
	Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	**м2**	4.200	1.596	**227.24**		**93.81**	**321.05**
	Олифа	кг				0.1764	9.88	
	Шпаклевка	кг				1.26	19.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.7014	64.53	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	**м2**	7.260	1.525	**222.67**		**105.65**	**328.32**
	Олифа	кг				0.1452	8.13	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.06	97.52	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	**м2**	0.500	1.315	**196.74**		**44.69**	**241.43**
	Известь	кг				1.54	28.83	
	Цемент	кг				2.24	15.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***382.000***	***59.440***	***8114.03***		***6774.97***	***14889.00***
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	**м2**	140.000	7.000	**951.02**		**1946.00**	**2897.02**
	Грунтовка	кг				28	1946.00	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	**м2**	140.000	23.800	**3233.47**		**4650.10**	**7883.57**
	Краска фасадная белая	кг				70	4650.10	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и лесов	**м2**	100.000	24.000	**3260.64**			**3260.64**
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	**м2**	2.000	4.640	**668.90**		**178.87**	**847.77**
	Известь	кг				6.16	115.32	
	Цемент	кг				8.976	63.55	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***1941.000***	***19.410***	***2519.61***			***2519.61***
	Выкашивание газонов	**м2**	1941.000	19.410	**2519.61**			**2519.61**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***14.500***	***1.160***	***163.10***			***163.10***
	Очистка желобов от грязи и листьев	**м2**	14.500	1.160	**163.10**			**163.10**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		***50.000***	***7.000***	***1144.36***		***62.64***	***1207.00***

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	**м**	**50.000**	**7.000**	**1144.36**		**62.64**	**1207.00**
	Песок раств.	т				0.008	6.00	
	Цемент	кг				8	56.64	
	Текущий ремонт подъезда		***1.000***	***1.000***	***60000.00***			***60000.00***
	Текущий ремонт подъезда	**подъе**	1.000	1.000	**60000.00**			**60000.00**
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		***88.449***	***153.250***	***23999.98***		***3904.62***	***27904.60***
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***34.100***	***32.781***	***5216.41***		***320.15***	***5536.56***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	0.100	0.501	**96.16**			**96.16**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	32.000	8.000	**1268.96**			**1268.96**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	1.000	20.340	**3226.33**		**320.15**	**3546.48**
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	1.000	3.940	**624.96**			**624.96**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***54.349***	***120.469***	***18783.57***		***3584.47***	***22368.04***
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	**врезка**	6.000	20.760	**3393.84**		1469.40	**4863.24**
	Контрогайка Ду 20	шт				6	66.00	
	Муфта Ду20	шт				6	90.00	
	Резьба Ду20	шт				6	66.00	
	Сгон д 20	шт				6	126.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1121.40	
	Запуск системы отопления	**1000 м**	9.029	13.182	**1853.43**			**1853.43**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	0.100	1.517	**244.22**		**543.11**	**787.33**
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	98.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	18.220	72.880	**11560.23**			**11560.23**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	15.000	5.550	**747.42**			**747.42**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	**шт**	2.000	2.360	**353.08**		617.86	**970.94**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**353.08**		**617.86**	**970.94**
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**278.27**		**336.24**	**614.51**
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
		Итого:	**3066.48**	**377.459**	**117454.38**	**353.71**	**18448.85**	**135903.23**

Сенчина О.Н кв 4

управдом Пушкаченко

инженер ПТО-2 Сучкова ОВ