

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "179 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	179 квартал - 12		3072.771	289.199	41968.20	45.124	14765.01	56733.21
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2960.900	152.663	20926.06		14444.86	35370.92
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.203	20.147	2950.37			2950.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.500	6.000	951.72			951.72
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.470	0.526	83.50			83.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.684	11.457	1610.88			1610.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.549	2.164	304.27			304.27
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.600	1.404	197.40		8.83	206.23
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	197.40		8.83	206.23
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		794.000	7.940	1259.44			1259.44
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	794.000	7.940	1259.44			1259.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		25.800	7.430	1044.71			1044.71
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	25.800	7.430	1044.71			1044.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2064.297	94.732	12520.14		13774.97	26295.11
	Выкашивание газонов	м2	2016.000	20.160	2616.97			2616.97
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		152.40	551.15
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.5	144.00	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	0.548	79.00		68.86	147.86
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.624	59.90	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	2.000	0.440	56.60		33.76	90.36
	Олифа	кг				0.02	1.12	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	32.64	