

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "182 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.966	18.777	2786.81			2786.81
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	520.27			520.27
	182 квартал - 4		0.820	3.280	520.27	0		520.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	182 квартал - 4		1.700	4.420	701.10	0		701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	182 квартал - 4		0.394	0.441	70.00	0		70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.186	9.908	1393.13			1393.13
	182 квартал - 4		3.186	9.908	1393.13	0		1393.13
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.866	0.728	102.31			102.31
	182 квартал - 4		1.866	0.728	102.31	0		102.31
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1068.000	10.680	1694.06			1694.06
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1068.000	10.680	1694.06			1694.06
	182 квартал - 4		1068.000	10.680	1694.06	0		1694.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	182 квартал - 4		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	182 квартал - 4		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1866.000	18.660	2422.25			2422.25
	Выкашивание газонов	м2	1866.000	18.660	2422.25			2422.25
	182 квартал - 4		1866.000	18.660	2422.25	0		2422.25

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	182 квартал - 4		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	182 квартал - 4		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		76.794	71.042	10547.13			10547.13
	Запуск системы отопления	1000 м	7.218	10.538	1481.68			1481.68
	182 квартал - 4		7.218	10.538	1481.68	0		1481.68
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.576	38.304	6075.78			6075.78
	182 квартал - 4		9.576	38.304	6075.78	0		6075.78
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	182 квартал - 4		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Итого:		3251.86	205.600	30140.26	3.34	135.25	30275.51

Сдал: Мамин В.А. В.А.
подпись МП

Сул-Сулкова О.В.

Принял: Туг / Маркина Г.В.
подпись МП