

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "189 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		198.582	62.772	9496.61			9496.61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.240	12.960	2055.71			2055.71
	189 квартал - 1		3.240	12.960	2055.71	0		2055.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.050	15.730	2495.09			2495.09
	189 квартал - 1		6.050	15.730	2495.09	0		2495.09
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.552	0.618	98.06			98.06
	189 квартал - 1		0.552	0.618	98.06	0		98.06
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	189 квартал - 1		180.000	7.920	1256.27	0		1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.138	25.309	3558.47			3558.47
	189 квартал - 1		8.138	25.309	3558.47	0		3558.47
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.602	0.235	33.01			33.01
	189 квартал - 1		0.602	0.235	33.01	0		33.01
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	4.650	653.79		1344.03	1997.82
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	653.79		1344.03	1997.82
	189 квартал - 1		3.000	4.650	653.79	21.465	1344.03	1997.82
	Гвозди 1,8*32	кг				0.015	0.67	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1178.12	
	Штапик оконный	м				18.36	165.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		111.300	40.323	6446.10		0.01	6446.11
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47		0.01	288.48
	189 квартал - 1		0.300	1.503	288.47	0.0001	0.01	288.48
	Лен сантехнический	кг				0.0001	0.01	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	189 квартал - 1		108.000	27.000	4282.74	0		4282.74
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	189 квартал - 1		3.000	11.820	1874.89	0		1874.89