

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "189 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>8.912</b>	<b>32.267</b>	<b>3928.59</b>			<b>3928.59</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.569	6.276	806.15			806.15
	189 квартал - 5		1.569	6.276	806.15	0		806.15
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.099	10.915	1402.01			1402.01
	189 квартал - 5		2.099	10.915	1402.01	0		1402.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.219	0.245	31.51			31.51
	189 квартал - 5		0.219	0.245	31.51	0		31.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.762	14.810	1686.24			1686.24
	189 квартал - 5		4.762	14.810	1686.24	0		1686.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.263	0.021	2.68			2.68
	189 квартал - 5		0.263	0.021	2.68	0		2.68
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.500</b>	<b>4.235</b>	<b>457.38</b>		<b>1351.12</b>	<b>1808.50</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	3.500	4.235	457.38		1351.12	1808.50
	189 квартал - 5		3.500	4.235	457.38	25.0425	1351.12	1808.50
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1264.56	
	Штапик оконный	м				21.42	85.68	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>4947.55</b>		<b>3584.79</b>	<b>8532.34</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.16	96.32
	189 квартал - 5		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.16	96.32
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 5		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		78.59	2691.26
	189 квартал - 5		1.000	20.340	2612.67	3	78.59	2691.26
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	