Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "189 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***9.780***	***29.738***	***3602.21***			***3602.21***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**2.092**	**8.368**	**1074.87**			**1074.87**
	189 квартал - 7		**2.092**	**8.368**	**1074.87**	**0**		**1074.87**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.316**	**6.022**	**773.47**			**773.47**
	189 квартал - 7		**2.316**	**6.022**	**773.47**	**0**		**773.47**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.285**	**0.319**	**41.00**			**41.00**
	189 квартал - 7		**0.285**	**0.319**	**41.00**	**0**		**41.00**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**4.796**	**14.916**	**1698.29**			**1698.29**
	189 квартал - 7		**4.796**	**14.916**	**1698.29**	**0**		**1698.29**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**0.291**	**0.113**	**14.58**			**14.58**
	189 квартал - 7		**0.291**	**0.113**	**14.58**	**0**		**14.58**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***1.000***	***1.550***	***217.93***		***448.01***	***665.94***
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**1.000**	**1.550**	**217.93**		**448.01**	**665.94**
	189 квартал - 7		**1.000**	**1.550**	**217.93**	**7.155**	**448.01**	**665.94**
	Гвозди 1,8*32	кг				0.005	0.22	
	Стекло 4мм	м2				1.03	392.71	
	Штапик оконный	м				6.12	55.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***50.100***	***37.331***	***4947.55***		***3480.00***	***8427.55***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**			**96.16**
	189 квартал - 7		**0.100**	**0.501**	**96.16**	**0**		**96.16**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**36.000**	**9.000**	**1156.05**			**1156.05**
	189 квартал - 7		**36.000**	**9.000**	**1156.05**	**0**		**1156.05**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**20.340**	**2612.67**			**2612.67**
	189 квартал - 7		**1.000**	**20.340**	**2612.67**	**0**		**2612.67**
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**
	189 квартал - 7		**1.000**	**3.940**	**624.96**	**0**		**624.96**
	Установка манометров	**компл**	**7.000**	**1.750**	**231.68**		**2730.00**	**2961.68**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 7							
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт	7.000	1.750	231.68	7	2730.00	2961.68
	Установка термометров	компл				7	2730.00	
	189 квартал - 7		5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
	Термометр ТТЖ-М	шт	5.000	1.800	226.03	5	750.00	976.03
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***325.000***	***162.500***	***22847.50***		***13387.46***	***36234.96***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	325.000	162.500	22847.50		13387.46	36234.96
	189 квартал - 7		325.000	162.500	22847.50	451.75	13387.46	36234.96
	Вилатерм Ду 20	м				341.25	5698.87	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				110.5	7688.59	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***4963.120***	***49.631***	***5217.23***			***5217.23***
	Выкашивание газонов	м2	4963.120	49.631	5217.23			5217.23
	189 квартал - 7		4963.120	49.631	5217.23	0		5217.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***219.080***	***57.616***	***6560.20***		***1200.91***	***7761.11***
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.080	2.726	310.43			310.43
	189 квартал - 7		34.080	2.726	310.43	0		310.43
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	5902.50			5902.50
	189 квартал - 7		180.000	51.840	5902.50	0		5902.50
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	5.000	3.050	347.27		1200.91	1548.18
	189 квартал - 7		5.000	3.050	347.27	5.02	1200.91	1548.18
	Отметы водосточные	шт				5	1200.00	
	Проволока вязальная	кг				0.02	0.91	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***134.107***	***136.719***	***17023.35***		***6.73***	***17030.08***
	Запуск системы отопления	1000 м	12.530	18.294	2349.84			2349.84
	189 квартал - 7		12.530	18.294	2349.84	0		2349.84
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		6.73	204.50
	189 квартал - 7		0.100	1.517	197.77	0.167	6.73	204.50
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.477	85.908	11034.88			11034.88
	189 квартал - 7		21.477	85.908	11034.88	0		11034.88
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 7		50.000	18.500	2017.61	0		2017.61
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	50.000	12.500	1423.25			1423.25
	189 квартал - 7		50.000	12.500	1423.25	0		1423.25
		Итого:	5702.19	475.085	60415.97	476.09	18523.11	78939.08

И.П. Камалутдинова [signature] Верещагина М.В.

И.Н. Павлицкая кв-ра 24. [signature] [signature]