

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "189 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.780	29.738	3602.21			3602.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1074.87			1074.87
	189 квартал - 7		2.092	8.368	1074.87	0		1074.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.316	6.022	773.47			773.47
	189 квартал - 7		2.316	6.022	773.47	0		773.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	41.00			41.00
	189 квартал - 7		0.285	0.319	41.00	0		41.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.796	14.916	1698.29			1698.29
	189 квартал - 7		4.796	14.916	1698.29	0		1698.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.291	0.113	14.58			14.58
	189 квартал - 7		0.291	0.113	14.58	0		14.58
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	217.93		448.01	665.94
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	217.93		448.01	665.94
	189 квартал - 7		1.000	1.550	217.93	7.155	448.01	665.94
	Гвозди 1,8*32	кг				0.005	0.22	
	Стекло 4мм	м2				1.03	392.71	
	Штапик оконный	м				6.12	55.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	4947.55		3480.00	8427.55
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	189 квартал - 7		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 7		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	189 квартал - 7		1.000	20.340	2612.67	0		2612.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	189 квартал - 7		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2730.00	2961.68