

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строеие "192 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	192 квартал - 1		4946.044	587.273	90937.74	373.7415	8354.71	99292.45
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4784.341	284.071	43591.88		3131.43	46723.31
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		296.341	84.881	12649.36			12649.36
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.680	14.720	2334.89			2334.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.330	8.658	1373.33			1373.33
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.950	4.424	701.73			701.73
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1884.41			1884.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.412	44.821	6301.87			6301.87
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.969	0.378	53.13			53.13
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1602.000	16.020	2541.09			2541.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1602.000	16.020	2541.09			2541.09
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		190.000	108.490	18263.21		1503.03	19766.24
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	190.000	108.490	18263.21		1503.03	19766.24
	Песок раств.	т				0.1387	104.02	
	Цемент	кг				197.6	1399.01	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		187.000	43.270	6068.46		1341.12	7409.58
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	120.000	19.200	2608.51		426.89	3035.40
	Шпаклевка	кг				27.72	426.89	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	10.000	2.200	317.15		199.29	516.44
	Олифа	кг				1	56.00	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.61	143.29	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	24.000	7.680	1093.48		27.00	1120.48
	Гипс строительный	кг				2.3664	12.80	
	Цемент	кг				2.3664	14.20	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	30.000	6.300	896.99		423.42	1320.41
	Олифа	кг				0.6	33.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.38	389.82	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	3.000	7.890	1152.33		264.52	1416.85
	Известь	кг				9.24	183.88	
	Цемент	кг				13.44	80.64	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2509.000	31.410	4069.76		287.28	4357.04
	Выкашивание газонов	м2	2500.000	25.000	3245.25			3245.25
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	638.00		243.84	881.84
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	230.40	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		161.703	303.202	47345.86		5223.28	52569.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.200	63.902	10169.51		325.28	10494.79
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		89.503	239.300	37176.35		4898.00	42074.35
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	20.000	69.200	11312.82		4898.00	16210.82
	Контрогайка Ду 20	шт				20	220.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Муфта Ду20	шт				20	300.00	
	Резьба Ду20	шт				20	220.00	
	Сгон д 20	шт				20	420.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				20	3738.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	42.485	62.028	8721.15			8721.15
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.018	108.072	17142.38			17142.38
	Итого:		4946.04	587.273	90937.74	373.74	8354.71	99292.45

Кузьмина Т.М. в 105 Л/з
 упр.дом Туманенко Руслан
 вст.менер ЖЮ-3 Веретнова СВ