

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строение "205 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	205 квартал - 13		2969.426	376.648	55000.50	217.7476	17433.48	72433.98
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.445	21.298	3169.39			3169.39
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	609.10			609.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.060	5.356	849.57			849.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.451	0.505	80.12			80.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.694	11.488	1615.25			1615.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.280	0.109	15.35			15.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		13.300	9.032	1317.34		2303.53	3620.87
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1.900	0.741	104.18		4.66	108.84
	Гвозди 3*70	кг				0.114	4.66	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.900	0.646	83.09		4.66	87.75
	Гвозди 3*70	кг				0.114	4.66	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		766.20	796.59
	Замок навесной	шт				3	766.20	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	278.39		176.89	455.28
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	167.76	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.24	9.13	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	821.29		1351.12	2172.41
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1264.56	
	Штапик оконный	м				21.42	85.68	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1041.800	11.458	1567.43			1567.43
	Очистка подвалов от мусора	м2	520.000	6.240	739.75			739.75
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	521.800	5.218	827.68			827.68
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		40.100	36.538	5749.63		833.10	6582.73
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16