

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "206 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 2		6813.131	498.185	153164.38	202.2713	15290.14	168454.52
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6614.195	269.949	117951.38		13471.50	131422.88
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		260.875	57.616	8771.91			8771.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1827.30			1827.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.043	10.512	1667.38			1667.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	4.156	4.655	738.33			738.33
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	240.000	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.084	18.921	2660.32			2660.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.712	1.448	203.55			203.55
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.500	2.485	347.15		1467.05	1814.20
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	20.26		792.00	812.26
	Замок навесной	шт				2	792.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	326.89		675.05	1001.94
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				1.545	592.09	
	Штапик оконный	м				9.18	82.62	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1031.520	10.315	1450.32			1450.32
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1031.520	10.315	1450.32			1450.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		43.400	11.934	1726.06		740.50	2466.56
	Масляная окраска торцов лестничных маршей	м2	10.200	4.774	688.16		147.20	835.36
	Олифа	кг				0.5508	30.84	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.2648	116.36	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	18.800	4.136	596.25		383.75	980.00
	Олифа	кг				1.88	105.28	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.0268	278.47	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	14.400	3.024	441.65		209.55	651.20
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.1024	193.42	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		631.600	132.865	18598.95		11263.95	29862.90
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	49.000	24.500	3444.70		1467.08	4911.78
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				16.66	1467.08	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	206.300	12.378	1681.67		2867.57	4549.24
	Грунтовка	кг				41.26	2867.57	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с земли и лесов	м2	206.300	35.071	4764.75		6852.25	11617.00
	Краска фасадная белая	кг				103.15	6852.25	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Перетирка штукатурки : фасадов, цоколей гладких с земли и лесов	м2	98.000	40.180	5792.35		77.05	5869.40
	Известь	кг				4.116	77.05	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4616.000	46.160	5992.03			5992.03
	Выкашивание газонов	м2	4616.000	46.160	5992.03			5992.03
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		26.300	7.574	1064.96			1064.96
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	26.300	7.574	1064.96			1064.96
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	80000.00			80000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	80000.00			80000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		198.936	228.236	35213.00		1818.64	37031.64
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.000	79.530	12615.05		1696.24	14311.29
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1696.24	10266.48

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.03	4.80	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.300	1.503	288.47			288.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		96.636	147.203	22309.48		122.40	22431.88
	Запуск системы отопления	1000 м	21.344	31.162	4381.40			4381.40
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.592	94.368	14968.65			14968.65
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	5.000	2.400	337.44		68.00	405.44
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	2.700	3.953	555.76			555.76
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соедин	4.000	0.520	73.11		54.40	127.51
	Лен сантехнический	кг				0.08	54.40	
	Итого:		6813.13	498.185	153164.38	202.27	15290.14	168454.52

Инженер КЭО-3: Веретов М.В. *М.В. Веретов*
 Руководитель: Никулов Э.В. *Э.В. Никулов*
 Собств. кв. 45 Креабухов В.П. *В.П. Креабухов*