

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "206 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 3		8553.485	1475.961	212626.86	1144.5201	170510.54	383137.40
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		8289.178	1145.906	161488.29		168187.29	329675.58
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		516.976	107.470	16351.73			16351.73
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	5.760	23.040	3654.60			3654.60
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.948	18.065	2865.44			2865.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м	5.950	6.664	1057.04			1057.04
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	480.000	21.120	3350.05			3350.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.558	35.945	5053.92			5053.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.760	2.636	370.68			370.68
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		25.320	23.442	3270.61		5297.69	8568.30
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.400	1.836	236.16		13.25	249.41
	Гвозди 3*70	кг				0.324	13.25	
	Малый ремонт оконных переплетов широких составных коробок	створ	9.000	9.090	1278.05		691.88	1969.93
	Угольник 15	шт				36	684.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.207	7.88	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		1044.30	1074.69
	Замок навесной	шт				3	1044.30	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	7.920	12.276	1726.01		3548.26	5274.27
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0396	1.78	
	Стекло 4мм	м2				8.1576	3110.25	
	Штапик оконный	м				48.4704	436.23	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		832.480	8.325	1320.48			1320.48
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	832.480	8.325	1320.48			1320.48
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		664.000	93.624	15305.65		2444.58	17750.23

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмошке раствором	м	664.000	93.624	15305.65		2444.58	17750.23
	Цемент	кг				345.28	2444.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		59.782	12.864	1865.90		1051.51	2917.41
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	30.982	6.816	982.59		632.41	1615.00
	Олифа	кг				3.0982	173.50	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.9881	458.91	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	28.800	6.048	883.31		419.10	1302.41
	Олифа	кг				0.576	32.26	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.2048	386.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		1194.320	274.735	38671.25		23655.16	62326.41
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	98.000	49.000	6889.40		2934.16	9823.56
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				33.32	2934.16	
	Масляная окраска торцов подъездного козырька	м2	20.400	3.713	528.63		300.98	829.61
	Олифа	кг				0.3468	19.42	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.7336	281.56	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	м2	412.600	20.630	2802.79		5735.14	8537.93
	Грунтовка	кг				82.52	5735.14	
	Окраска маслян составами ранее окр метал ограждений балконов,лоджий,козырьков,окон без рельефа за 2р	м2	54.720	50.890	7336.24		826.27	8162.51
	Олифа	кг				5.472	306.43	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5.472	519.84	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	412.600	70.142	9529.49		13704.51	23234.00
	Краска фасадная белая	кг				206.3	13704.51	
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	196.000	80.360	11584.70		154.10	11738.80
	Известь	кг				8.232	154.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4856.000	533.860	71669.13		121509.20	193178.33
	Выкашивание газонов	м2	4646.000	46.460	6030.97			6030.97

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Установка скамьи без спинки с последующей покраской	скамья	10.000	25.400	3420.62		627.20	4047.82
	Олифа	кг				0.7	39.20	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6	588.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		124.300	86.786	12387.12		14141.47	26528.59
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	52.300	15.062	2117.77			2117.77
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		76.52	610.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Угольник 15	шт				4	76.00	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	62.000	57.660	8107.00		14062.50	22169.50
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				1.178	77.90	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				83.7	13984.60	
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		2.45	964.32
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.45	
	Ремонт и изготовление инвентаря		16.000	4.800	646.42		87.68	734.10
	Установка готовых досок объёмлений	шт	16.000	4.800	646.42		87.68	734.10
	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				64	87.68	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		264.307	330.055	51138.57		2323.25	53461.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		132.000	104.040	16502.82		2255.25	18758.07
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	5075.84			5075.84
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		2255.25	13682.23
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				4	1400.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.04	2.53	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				12	372.72	
	Термометр	шт				4	480.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.400	2.004	384.63			384.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	384.63			384.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		131.907	224.011	34251.12		68.00	34319.12

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	26.857	39.211	5513.09			5513.09
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	40.050	160.200	25410.92			25410.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	5.000	2.400	337.44		68.00	405.44
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Итого:		8353.48	1013.961	150409.32	982.52	49628.54	200037.86

Управляем: Сидоров Е.В. *(подпись)*
 инженер КЖО-3: Веретников М.В. *(подпись)*
 Ведомость подписана в отделе
 ЖЭУплере 22.05.2019г. *(подпись)*
 1 шт безвозврат