

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "206 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 5		1942.352	427.054	65930.75	356.8661	22099.48	88030.23
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1829.839	257.471	39589.22		10549.48	50138.70
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		128.219	28.426	4320.82			4320.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.440	5.760	913.65			913.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.673	6.950	1102.38			1102.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.248	10.101	1420.24			1420.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.858	0.335	47.04			47.04
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		516.160	5.162	818.73			818.73
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	516.160	5.162	818.73			818.73
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		184.000	105.064	17686.47		1109.89	18796.36
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмоксти раствором	м	184.000	105.064	17686.47		1109.89	18796.36
	Цемент	кг				191.36	1109.89	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		28.200	6.132	886.85		533.42	1420.27
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	21.000	4.620	666.02		428.65	1094.67
	Олифа	кг				2.1	117.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.381	311.05	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	7.200	1.512	220.83		104.77	325.60
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.0512	96.71	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		313.460	79.043	11121.70		8577.56	19699.26
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	24.500	12.250	1722.35		733.54	2455.89
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.33	733.54	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Масляная окраска торцов подъездного козырька	м2	5.100	0.928	132.16		75.25	207.41
	Олифа	кг						
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.0867	4.86	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	м2	103.150	5.157	700.70		1433.78	2134.48
	Грунтовка	кг				20.63	1433.78	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных метал ограждений балконов,лоджий,козырьков,окон за 1 р	м2	16.560	11.923	1718.85		155.13	1873.98
	Олифа	кг				0.0497	2.78	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.656	152.35	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	103.150	17.535	2382.37		3426.13	5808.50
	Краска фасадная белая	кг				51.575	3426.13	
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	49.000	20.090	2896.17		38.53	2934.70
	Известь	кг				2.058	38.53	
	Ремонт отд мест покр козырьков над подъез,балконами,подвалами из асбоцементных листов:обыкн. профиля	м2	12.000	11.160	1569.10		2715.20	4284.30
	Гвозди 4*100	кг				0.228	8.50	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				16.2	2706.70	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		546.800	7.094	945.98		252.09	1198.07
	Выкашивание газонов	м2	534.000	5.340	693.18			693.18
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.800	1.754	252.80		252.09	504.89
	Олифа	кг				0.512	28.67	
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				1.9968	223.42	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		113.000	26.550	3808.67		76.52	3885.19
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	56.200	4.496	632.14			632.14
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	48.800	14.054	1976.05			1976.05
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		76.52	610.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Угольник 15	шт				4	76.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		112.513	169.583	26341.53		11550.00	37891.53
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		23.637	20.978	3159.75			3159.75
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	23.537	20.477	3063.59			3063.59
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		55.876	122.595	19056.07		10984.59	30040.66
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	4.000	17.840	2916.48		1561.80	4478.28
	Резьба ду25	шт				4	68.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	4.000	13.840	2262.56		1371.87	3634.43
	Резьба Ду20	шт				4	44.00	
	Труба 20	т				0.0028	93.07	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	1234.80	
	Запуск системы отопления	1000 м	12.105	17.673	2484.87			2484.87
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.040	0.607	97.69		210.77	308.46
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.668	32.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0496	178.04	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.035	0.531	85.47		184.43	269.90
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5845	28.64	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0434	155.79	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.696	46.784	7420.88			7420.88

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	6.000	7.080	1059.24		3024.83	4084.07
	Лен сантехнический	кг				0.072	56.38	
	Олифа	кг				0.072	4.03	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				6	2964.42	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1059.24		2580.41	3639.65
	Лен сантехнический	кг				0.072	56.38	
	Олифа	кг				0.072	4.03	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2520.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	834.82		1025.24	1860.06
	Лен сантехнический	кг				0.042	32.89	
	Олифа	кг				0.042	2.35	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	990.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	834.82		1025.24	1860.06
	Лен сантехнический	кг				0.042	32.89	
	Олифа	кг				0.042	2.35	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	990.00	
	Итого:		1942.35	427.054	65930.75	356.87	22099.48	88030.23

Измерил №70-3: Веретников Н.В. 
 Управляем: Жуков Е.В. 
 Собств.