

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "207/210 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

"Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.089	26.045	3801.62			3801.62
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 1		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.269	3.299	523.35			523.35
	207/210 квартал - 1		1.269	3.299	523.35	0		523.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 1		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 1		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.900	1.131	159.02			159.02
	207/210 квартал - 1		2.900	1.131	159.02	0		159.02
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		980.300	9.803	1554.95			1554.95
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	980.300	9.803	1554.95			1554.95
	207/210 квартал - 1		980.300	9.803	1554.95	0		1554.95
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		244.60	4739.89
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 1		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		244.60	3470.93
	207/210 квартал - 1		1.000	20.340	3226.33	8.34	244.60	3470.93
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5800.000	58.000	7528.98			7528.98
	Выкашивание газонов	м2	5800.000	58.000	7528.98			7528.98
	207/210 квартал - 1		5800.000	58.000	7528.98	0		7528.98

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	207/210 квартал - 1		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		24.600	21.816	3285.10			3285.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 1		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.500	21.315	3188.94			3188.94
	207/210 квартал - 1		24.500	21.315	3188.94	0		3188.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		111.869	108.504	15841.92			15841.92
	Запуск системы отопления	1000 м	13.229	19.314	2715.59			2715.59
	207/210 квартал - 1		13.229	19.314	2715.59	0		2715.59
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.640	46.560	7385.35			7385.35
	207/210 квартал - 1		11.640	46.560	7385.35	0		7385.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 1		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 1		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		7120.86	298.588	42986.71	8.34	244.60	43231.31

Сдал: Мамонтов В.А. Вид
подпись МП

Инженер №10-3
Веренина СВ
Вид

Принял: Большаковская И.А. Вид / КВ 65
подпись МП