

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "207/210 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

"Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.722	31.392	4583.44			4583.44
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.250	5.000	793.10			793.10
	207/210 квартал - 13		1.250	5.000	793.10	0		793.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.482	3.853	611.19			611.19
	207/210 квартал - 13		1.482	3.853	611.19	0		611.19
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.500	0.560	88.83			88.83
	207/210 квартал - 13		0.500	0.560	88.83	0		88.83
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.720	20.899	2938.43			2938.43
	207/210 квартал - 13		6.720	20.899	2938.43	0		2938.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.770	1.080	151.89			151.89
	207/210 квартал - 13		2.770	1.080	151.89	0		151.89
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1149.200	11.492	1822.86			1822.86
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1149.200	11.492	1822.86			1822.86
	207/210 квартал - 13		1149.200	11.492	1822.86	0		1822.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 13		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 13		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5.540	0.055	7.19			7.19
	Выкашивание газонов	м2	5.540	0.055	7.19			7.19
	207/210 квартал - 13		5.540	0.055	7.19	0		7.19

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	207/210 квартал - 13		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 13		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		132.473	131.830	19210.44			19210.44
	Запуск системы отопления	1000 м	15.682	22.896	3219.13			3219.13
	207/210 квартал - 13		15.682	22.896	3219.13	0		3219.13
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.791	55.164	8750.11			8750.11
	207/210 квартал - 13		13.791	55.164	8750.11	0		8750.11
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	85.000	31.450	4235.37			4235.37
	207/210 квартал - 13		85.000	31.450	4235.37	0		4235.37
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	18.000	22.320	3005.83			3005.83
	207/210 квартал - 13		18.000	22.320	3005.83	0		3005.83
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	225000.00			225000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	225000.00			225000.00
	207/210 квартал - 13		3.000	3.000	225000.00	0		225000.00
	Итого:		1536.03	264.210	263313.94	3.34	135.25	263449.19

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Инженер МТО-3
Веретнова СВ
[подпись]