

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "207/210 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.825	31.395	4583.01			4583.01
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.250	5.000	793.10			793.10
	207/210 квартал - 14		1.250	5.000	793.10	0		793.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.465	3.809	604.18			604.18
	207/210 квартал - 14		1.465	3.809	604.18	0		604.18
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.500	0.560	88.83			88.83
	207/210 квартал - 14		0.500	0.560	88.83	0		88.83
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.720	20.899	2938.43			2938.43
	207/210 квартал - 14		6.720	20.899	2938.43	0		2938.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.890	1.127	158.47			158.47
	207/210 квартал - 14		2.890	1.127	158.47	0		158.47
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1137.200	11.372	1803.83			1803.83
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1137.200	11.372	1803.83			1803.83
	207/210 квартал - 14		1137.200	11.372	1803.83	0		1803.83
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		220.000	31.020	5071.15		663.52	5734.67
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	220.000	31.020	5071.15		663.52	5734.67
	207/210 квартал - 14		220.000	31.020	5071.15	114.4	663.52	5734.67
	Цемент	кг				114.4	663.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 14		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 14		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		5780.000	57.800	7503.02			7503.02
	Выкашивание газонов	м2	5780.000	57.800	7503.02			7503.02
	207/210 квартал - 14		5780.000	57.800	7503.02	0		7503.02
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		260.000	62.400	8773.44			8773.44
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	207/210 квартал - 14		60.000	4.800	674.88	0		674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	207/210 квартал - 14		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 14		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		131.914	130.643	19033.03			19033.03
	Запуск системы отопления	1000 м	15.269	22.293	3134.35			3134.35
	207/210 квартал - 14		15.269	22.293	3134.35	0		3134.35
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.645	54.580	8657.48			8657.48
	207/210 квартал - 14		13.645	54.580	8657.48	0		8657.48
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	85.000	31.450	4235.37			4235.37
	207/210 квартал - 14		85.000	31.450	4235.37	0		4235.37
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	18.000	22.320	3005.83			3005.83
	207/210 квартал - 14		18.000	22.320	3005.83	0		3005.83
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		60.000	12.000	1687.20		946.56	2633.76
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	60.000	12.000	1687.20		946.56	2633.76
	207/210 квартал - 14		60.000	12.000	1687.20	163.2	946.56	2633.76
	Цемент	кг				163.2	946.56	
	Итого:		7635.04	365.471	53046.13	280.94	1745.33	54791.46

Сдал:

Мамонтов В.А.

[Подпись]

подпись

МП

*Уч. номер №20-3
Вереснова СВБ*

Темрашко И.В. Утепл- №35

[Подпись]