

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строению "211 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>211 квартал - 1</b>		<b>4731.268</b>	<b>337.431</b>	<b>49628.63</b>	<b>156.2422</b>	<b>24260.27</b>	<b>73888.90</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>17.747</b>	<b>39.197</b>	<b>5816.68</b>			<b>5816.68</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.800	7.200	1142.06			1142.06
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.369	8.759	1389.42			1389.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.887	0.993	157.57			157.57
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.502	20.221	2843.10			2843.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.189	2.024	284.53			284.53
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>991.300</b>	<b>9.913</b>	<b>1572.40</b>			<b>1572.40</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	991.300	9.913	1572.40			1572.40
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>48.000</b>	<b>70.080</b>	<b>10235.18</b>		<b>23586.05</b>	<b>33821.23</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	48.000	70.080	10235.18		23586.05	33821.23
	Бетон М-100	м3				4.8	15528.00	
	Брусok 40*50*2000	шт				24	1920.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				9.6	431.81	
	Доска 150*25*4000	м3				1.152	5644.80	
	Саморез 3,8*64	шт				96	61.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>36.100</b>	<b>28.511</b>	<b>4539.11</b>		<b>320.15</b>	<b>4859.26</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	<b>Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>158.62</b>			<b>158.62</b>