

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строение "211 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 2		1278.801	145.008	21714.47	20.753	18862.29	40576.76
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.570	18.661	2792.24			2792.24
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.800	3.600	571.03			571.03
	Осмотр всех элементов крыши, водосточков(2 раза в год)	1000 м	1.982	5.153	817.40			817.40
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.532	0.596	94.51			94.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.560	7.091	996.97			996.97
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.696	2.221	312.33			312.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1207.000	40.890	5635.45		18542.14	24177.59
	Выкашивание газонов	м2	1200.000	12.000	1557.72			1557.72
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	2.000	4.620	622.17		1209.30	1831.47
	Ограждение метал. 2м	шт				1	1156.82	
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.48	44.64	
	Устройство бетонных фундаментов для площадок под контейнера ТБО объемом: до 5 м3	м3	5.000	24.270	3455.56		17332.84	20788.40
	Бетон М-100	м3				5.1	16498.50	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 4*100	кг				1.85	119.44	
	Доска обрезн. 40*150*4000	м3				0.083	688.90	
	Проволока арм ду 5	кг				2	26.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		20.131	53.006	8122.71			8122.71
	Запуск системы отопления	1000 м	10.834	15.818	2223.95			2223.95
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.297	37.188	5898.76			5898.76
	Итого:		1278.80	145.008	21714.47	20.75	18862.29	40576.76

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Бродяга
совет Лект и 2 211 кв.м.
Даренкушев Ч. В.

М. В. Веретникова
Росси