

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строение "211 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 4		2947.919	220.952	32557.64	10.1	320.15	32877.79
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		18.189	36.082	5311.83			5311.83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	571.03			571.03
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.374	8.772	1391.48			1391.48
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.781	0.875	138.74			138.74
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.512	20.252	2847.47			2847.47
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.622	2.583	363.11			363.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.000	3.456	485.91			485.91
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.000	3.456	485.91			485.91
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2610.000	26.100	3388.04			3388.04
	Выкашивание газонов	м2	2610.000	26.100	3388.04			3388.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		240.000	44.160	6208.90			6208.90
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	120.000	9.600	1349.76			1349.76
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		31.630	79.703	12157.51			12157.51
	Запуск системы отопления	1000 м	18.432	26.911	3783.64			3783.64
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.198	52.792	8373.87			8373.87
Итого:			2947.92	220.952	32557.64	10.10	320.15	32877.79

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

211-4-6; Захарова И.А.
Итого