

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строение "211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>211 квартал - 7</b>		<b>3187.577</b>	<b>321.246</b>	<b>46929.64</b>	<b>155.8479</b>	<b>18260.41</b>	<b>65190.05</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.977</b>	<b>26.983</b>	<b>3984.43</b>			<b>3984.43</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.978	5.143	815.75			815.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.533	0.597	94.70			94.70
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.560	14.182	1993.93			1993.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.696	2.221	312.33			312.33
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запл помещен общ пользов</b>		<b>23.100</b>	<b>17.839</b>	<b>2471.74</b>		<b>3261.91</b>	<b>5733.65</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	6.600	2.574	331.09		16.20	347.29
	Гвозди 3*70	кг				0.396	16.20	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	5.000	0.400	50.64		1277.00	1327.64
	Замок навесной	шт				5	1277.00	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		113.00	1069.08
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	762.75		1619.85	2382.60
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1490.45	
	Штапик оконный	м				21.42	128.52	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1106.700</b>	<b>12.167</b>	<b>1665.47</b>			<b>1665.47</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	550.000	6.600	782.43			782.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	556.700	5.567	883.04			883.04
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.100</b>	<b>33.061</b>	<b>5260.76</b>		<b>2291.39</b>	<b>7552.15</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Установка манометров	компл	1.000	0.250	40.87		1361.60	1402.47
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				4	1360.00	
	Установка термометров	компл	1.000	0.360	55.82		609.64	665.46
	Термометр ТТЖ-М	шт				4	609.64	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>8.000</b>	<b>2.304</b>	<b>323.94</b>			<b>323.94</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	8.000	2.304	323.94			323.94
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>1672.000</b>	<b>41.080</b>	<b>5422.62</b>		<b>511.82</b>	<b>5934.44</b>
	Выкашивание газонов	м2	1640.000	16.400	2128.88			2128.88
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		87.53	326.78
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.9	82.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		51.10	1050.08
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.12	17.60	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	7.000	1.680	216.10		113.16	329.26
	Олифа	кг				0.07	3.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.19	109.48	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	10.000	14.300	1839.41		260.03	2099.44
	Олифа	кг				0.7	36.83	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.4	223.20	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>201.200</b>	<b>42.296</b>	<b>6186.41</b>		<b>2473.23</b>	<b>8659.64</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	55.200	4.416	620.89			620.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	65.000	0.650	91.39			91.39
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт чердачных люков	шт	3.000	9.096	1442.81		3.68	1446.49
	Гвозди 3*70	кг				0.09	3.68	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		983.46	1412.29
	Отметы водосточные	шт				5	982.55	
	Проволока вязальная	кг				0.02	0.91	
	Смена проушин на люках	шт	4.000	1.504	211.46		339.56	551.02
	Проушина д/замка	шт				4	338.00	
	Саморез 3,5*16	шт				12	1.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1146.53	1441.79
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>123.500</b>	<b>145.516</b>	<b>21614.27</b>		<b>9722.06</b>	<b>31336.33</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	10.484	15.307	2152.11			2152.11
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1378.81	2111.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	201.50	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		1378.81	2111.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	201.50	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		1378.81	2111.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	201.50	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.116	36.464	5783.92			5783.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	20.000	24.800	3339.82			3339.82
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	10.000	5.800	948.18		15.66	963.84
	Цемент	кг				2.7	15.66	
	Ремонт вентилях ГВС,,ХВС,отопления	шт	8.000	3.840	539.90		25.60	565.50
	Лен сантехнический	кг				0.16	25.60	

