

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строение "211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 7		3187.577	321.246	46929.64	155.8479	18260.41	65190.05
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.977	26.983	3984.43			3984.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.978	5.143	815.75			815.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.533	0.597	94.70			94.70
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.560	14.182	1993.93			1993.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.696	2.221	312.33			312.33
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		23.100	17.839	2471.74		3261.91	5733.65
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	6.600	2.574	331.09		16.20	347.29
	Гвозди 3*70	кг				0.396	16.20	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	5.000	0.400	50.64		1277.00	1327.64
	Замок навесной	шт				5	1277.00	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		113.00	1069.08
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	762.75		1619.85	2382.60
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1490.45	
	Штапик оконный	м				21.42	128.52	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1106.700	12.167	1665.47			1665.47
	Очистка подвалов от мусора	м2	550.000	6.600	782.43			782.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	556.700	5.567	883.04			883.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		39.100	33.061	5260.76		2291.39	7552.15
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16