

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строение "211 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 14		2437.330	213.304	30951.77	62.168	2861.78	33813.55
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.662	26.400	3902.72			3902.72
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.980	5.148	816.58			816.58
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.542	0.607	96.28			96.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.100	12.751	1792.79			1792.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.830	3.054	429.35			429.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.200	14.634	2039.63		1957.11	3996.74
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4.200	1.638	230.30		10.31	240.61
	Гвозди 3*70	кг				0.252	10.31	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	4.400	1.496	192.43		10.80	203.23
	Гвозди 3*70	кг				0.264	10.80	
	Смена дверных приборов: петли	шт	4.000	4.600	646.76		151.93	798.69
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.64	25.93	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		117.93	303.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	111.84	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.600	5.580	784.55		1666.14	2450.69
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				3.708	1533.04	
	Штапик оконный	м				22.032	132.19	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		290.700	2.907	461.11			461.11
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	290.700	2.907	461.11			461.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.000	3.456	485.91			485.91
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.000	3.456	485.91			485.91
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		1760.000	27.790	3714.31		243.73	3958.04
	Выкашивание газонов	м2	1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		41.53	228.04
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4	36.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		54.62	1053.60
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.144	21.12	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		50.58	135.48
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	49.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	6.000	1.440	185.23		97.00	282.23
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.02	93.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		226.200	39.092	5664.50		340.79	6005.29
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	55.200	4.416	620.89			620.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	80.000	0.800	112.48			112.48
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	6.000	6.300	999.31			999.31

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	480.94		1.23	482.17
	Гвозди 3*70	кг				0.03	1.23	
	Смена проушин на люках	шт	4.000	1.504	211.46		339.56	551.02
	Проушина д/замка	шт				4	338.00	
	Саморез 3,5*16	шт				12	1.56	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		77.468	66.574	9519.52			9519.52
	Запуск системы отопления	1000 м	10.818	15.794	2220.68			2220.68
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.650	18.600	2950.33			2950.33
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Итого:		2437.33	213.304	30951.77	62.17	2861.78	33813.55

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП