

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "211 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>3414.606</b>	<b>306.030</b>	<b>44063.03</b>		<b>46378.86</b>	<b>90441.89</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>14.806</b>	<b>26.068</b>	<b>3856.22</b>			<b>3856.22</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.983	5.156	817.81			817.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.543	0.608	96.47			96.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.098	12.745	1791.92			1791.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.972	2.719	382.30			382.30
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>20.900</b>	<b>17.951</b>	<b>2447.84</b>		<b>2415.22</b>	<b>4863.06</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4.200	1.638	210.70		10.31	221.01
	Гвозди 3*70	кг				0.252	10.31	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	4.200	1.428	183.68		10.31	193.99
	Гвозди 3*70	кг				0.252	10.31	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		113.00	1069.08
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	4.500	5.445	726.20		2045.74	2771.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0135	0.68	
	Стекло 4мм	м2				4.68	1934.90	
	Штапик оконный	м				18.36	110.16	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1221.500</b>	<b>13.415</b>	<b>1839.38</b>			<b>1839.38</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	600.000	7.200	853.56			853.56
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	621.500	6.215	985.82			985.82
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>120.000</b>	<b>175.200</b>	<b>25587.96</b>		<b>41692.95</b>	<b>67280.91</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	120.000	175.200	25587.96		41692.95	67280.91

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Бетон М-100	м3				12	38820.00	
	Брусok 40*50*2000	шт				7	560.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				2.4	107.95	
	Доска 150*25*4000	м3				0.45	2205.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		1755.000	26.100	3496.92		138.25	3635.17
	Выкашивание газонов	м2	1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		91.36	330.61
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.9	88.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		46.89	1045.87
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.144	13.39	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</i>		251.200	38.310	5571.34		2132.44	7703.78
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	55.200	4.416	620.89			620.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	120.000	1.200	168.72			168.72
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		2.45	964.32
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.45	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		983.46	1412.29
	Отметы водосточные	шт				5	982.55	
	Проволока вязальная	кг				0.02	0.91	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1146.53	1441.79
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		153.480	152.138	22938.51		12586.80	35525.31
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<i>116.380</i>	<i>119.687</i>	<i>17774.44</i>		<i>12266.65</i>	<i>30041.09</i>
	Запуск системы отопления	1000 м	10.830	15.812	2223.14			2223.14
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.900	13.653	2198.00		4742.46	6940.46
	Скотч 50мм/66 м	шт				15.03	736.47	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.116	4005.99	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.650	18.600	2950.33			2950.33
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	25.000	9.250	1245.70			1245.70
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	18.000	10.440	1706.73		28.19	1734.92
	Цемент	кг				4.86	28.19	
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	8.000	3.840	539.90		25.60	565.50
	Лен сантехнический	кг				0.16	25.60	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.392	617.51			617.51
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1412.32		2987.60	4399.92
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2987.60	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1412.32		2987.60	4399.92
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2987.60	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	1113.10		1495.20	2608.30
	Шаровый кран ду 20	шт				8	1495.20	
	Итого:		3568.09	458.168	67001.54	120.32	58965.66	125967.20

*С.В. Намбева*

*Иванов И.А. - 3  
Вережнова М.В. ПИЛС*