## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19 По Строение "212 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Поговор подряда №4/ЛП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 6		16899.985	1020.322	227705.63	516.6338	65494.44	293200.07
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		30.216	54.637	8071.07			8071.07
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.310	9.240	1465.65			1465.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.268	11.097	1760.17			1760.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.122	1.257	199.32			199.32
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.920	27.741	3900.41			3900.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.596	5.302	745.52			745.52
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		8.000	5.240	812.52		5633.40	6445.92
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	4.000	1.800	279.11			279.11
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	4.000	3.440	533.41		5633.40	6166.81
	Дюбель	шт			× ·	16		
	Почтовый ящик 5 секций	ШТ				4	5627.80	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		16.200	14.643			4035.69	6208.38
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.700	1.938	249.28		13.99	263.27
	Гвозди 3*70	кг				0.342	13.99	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	10.500	12.705	1923.41		4021.70	5945.11
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0315	1.59	
	Стекло 4мм	м2				10.92	3848.75	
	Штапик оконный	М				42.84	171.36	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2123.000	22.830	3236.62			3236.62
	Очистка подвалов от мусора	м2	800.000	9.600	1138.08			1138.08
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1323.000	13.230	2098.54			2098.54
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		8.000	11.680			2680.00	4237.76
	Ремонт бетонной отмостки	м2	8.000	11.680	1557.76		2680.00	4237.76
	Бетон М-100	м3				0.8	2680.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Bcero
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		80.200	77.796	12169.69		11163.16	23332.85
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	3.660	514.60			514.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	КГ				0.9	65.51	
	Гайка M 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73		37.88	1015.61
	Толуол ч.фас	КГ				0.5	37.88	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	2.000	2.280	349.23		10800.00	11149.23
	Терморегулятор РТЕ-21М	ШТ				2	10800.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		13691.500	196.570	26242.34		2173.50	28415.84
	Выкашивание газонов	м2	13599.000	135.990	17652.86			17652.86
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	КГ				1.8	174.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	52.000	29.640	4328.92		931.55	5260.47
	Олифа	кг				2.08	109.43	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				8.84	822.12	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	2.500	0.500	71.19		104.84	176.03
	Олифа	кг				0.225	11.84	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 зеленая	КГ				1	93.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	16.000	3.840	493.94		261.38	755.32
	Олифа	кг				0.16		
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.72	252.96	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	16.000	22.880	3216.93		691.66	3908.59
	Гвозди 2,5*50	кг				1.92	91.28	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.096	600.38	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		437.700	102.001	14572.26		3462.46	18034.72
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	91.200	7.296	1025.82			1025.82
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	140.000	1.400	196.84			196.84
-	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	12.500	15.625	2224.69		5.67	2230.36
	Проволока вязальная	кг				0.125	5.67	
	Ремонт чердачных люков	шт	4.000	12.128	1923.74		4.91	1928.65
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	6.000	3.660	514.60		1179.00	1693.60
	Отметы водосточные	шт				6	1179.00	
	Смена проушин на люках	шт	8.000	3.008	422.92		679.12	1102.04
	Проушина д/замка	ШТ				8	676.00	
	Саморез 3,5*16	шт				24	3.12	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	10.000	10.200	1434.12		1592.67	3026.79
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Труба в/сточная L 1250	ШТ				8	1590.40	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	6.000	2.604	350.68		1.09	351.77
	Проволока вязальная	КГ				0.024	1.09	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		473.169	524.285	77655.90		36346.23	114002.13
	Запуск системы отопления	1000 M	17.267	25.210	3544.50			3544.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.800	12.136	1953.77		4197.88	6151.65
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				13	637.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	мЗ				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.800	12.136	1953.77		4197.88	6151.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				13	637.00	2.200
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	мЗ				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.800	12.136	1953.77		4197.88	6151.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				13		0.000

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	мЗ		часов		0.992	3560.88	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	6.500	4.680	624.17	0.002	23.93	648.10
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.0075	23.93	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	576.16		22.09	598.2
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб XBC :стальных за 1 раз	м2	6.500	4.680	624.17		23.93	648.10
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.0075	23.93	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	20.232	80.928	12836.80			12836.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Очистка канализационной сети: дворовой	М	80.000	99.200	13359.26			13359.20
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	30.000	17.400	2446.44		43.74	2490.18
	Цемент	кг				8.1	43.74	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	23.270	33.974	4776.77			4776.7
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	28.000	26.040	3895.84		2702.53	6598.3
	Лен сантехнический	КГ				0.196	42.53	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				28	2660.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	ШТ	32.000	29.760	4452.39		6339.20	10791.5
	Лен сантехнический	кг				2.24	358.40	
	Шаровый кран ду 20	ШТ				32	5980.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	ШТ	26.000	24.180	3617.57		3090.36	6707.9
	Лен сантехнический	КГ				0.182	29.12	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				0.182	3061.24	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	6.500	8.580	1360.96		800.89	2161.8
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.71	
	Резьба Д32	ШТ				6.5	130.39	
	Труба ду 32	Т				0.0201	669.79	
x 200 to 50	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	8.000	8.720	1383.17		775.55	2158.7
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Резьба ду25	ШТ				8	120.00	
	Труба 25	Т				0.0191	654.68	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	847.03		372.99	1220.02
	Лен сантехнический	кг		3		0.003	0.65	

		ı	Объем работ	о чел / часов	Стоимость работ	в	материалов	Всего
	Резьба Д15	шт				6	108.00	
	Труба ду 15	Т				0.0077	264.34	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000	5.280	837.51		492.85	1330.3
	Лен сантехнический	КГ				0.002	0.43	
	Резьба Д32	ШТ				4	80.24	
	Труба ду 32	Т				0.0124	412.18	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	423.51		159.50	583.0
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	ШТ	-			3	27.00	
	Труба ду 15	Т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.500	3.115	494.10		186.20	680.3
	Резьба Д15	ШТ				4	32.00	
	Труба ду 15	Т				0.0045	154.20	
	Смена сгонов у трубопровода XBC,ГBC,отопления диаметром :15 мм	шт	28.000	28.000	4391.52		796.15	5187.6
	Контрогайка ф15	шт				28	168.00	
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Муфта ду 15	ШТ				28	392.00	
	Сгон д-15	ШТ				28	224.00	
	Смена сгонов у трубопровода XBC,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	20.000	6.600	1035.14		1280.00	2315.1
	Контрогайка Ду 20	ШТ				20	160.00	
	Муфта Ду20	ШТ				20	440.00	
	Сгон 25	ШТ				20	680.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	36.000	39.600	6281.35		6642.68	12924.0
	Лен сантехнический	кг				0.252	54.68	
	Резьба Д15	ШТ				36	288.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				36	6300.00	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	80000.00			80000.0
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	80000.00			80000.0
	CDAN: Shel d. D. Slamb	итого:	1				65494.44	293200.
renceue	Сдал: <u>Ум</u> С. В. Местова подпись мп 114: Вер С.В.	- 	1	M.	B. Befe	muo	ba o	fille
2-6-1	184: Oly C.B.	Ke	Jb.lell	U .	<i>V</i>			