

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строению "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 7		16763.963	1070.852	153897.30	424.73	49814.36	203711.66
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		40.516	75.835	11220.49			11220.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.400	13.600	2157.23			2157.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.023	15.660	2483.96			2483.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.254	38.110	5358.25			5358.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.308	6.750	949.06			949.06
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		58.900	36.721	5262.76		6833.26	12096.02
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	7.200	2.808	394.80			394.80
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	7.200	2.448	344.19			344.19
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	10.000	0.800	101.29		2383.00	2484.29
	Замок навесной	шт				10	2383.00	
	Смена дверных приборов: петли	шт	10.000	11.500	1616.90		379.82	1996.72
	Петля 130 мм (навес)	шт				10	315.00	
	Шуруп 30*3	кг				1.6	64.82	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	10.000	6.600	927.96		589.64	1517.60
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				10	559.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.8	30.44	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	6.000	2.280	320.57		225.13	545.70
	Ручка-скоба	шт				6	216.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.24	9.13	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	8.500	10.285	1557.05		3255.67	4812.72
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0255	1.29	
	Стекло 4мм	м2				8.84	3115.66	
	Штапик оконный	м				34.68	138.72	
	Работы, выполняемые е зданиях с подвалами		2642.500	30.025	3897.05			3897.05
	Очистка подвалов от мусора	м2	1800.000	21.600	2560.68			2560.68
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	842.500	8.425	1336.37			1336.37

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		8.000	11.680	1557.76		2680.00	4237.76
	Ремонт бетонной отмостки	м2	8.000	11.680	1557.76		2680.00	4237.76
	Бетон М-100	м3				0.8	2680.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		80.200	82.456	12908.86		11058.15	23967.01
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	3.660	514.60			514.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		220.27	6672.93
	Болт 16*70	кг				0.6	43.67	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	9.16	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73		37.88	1015.61
	Толуол ч. фас	кг				0.5	37.88	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	2.000	2.280	349.23		10800.00	11149.23
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	10800.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		12837.000	188.730	24675.76		7257.58	31933.34
	Выкашивание газонов	м2	12786.000	127.860	16597.51			16597.51
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		83.87	456.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.8	74.40	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	370.45		202.15	572.60
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				2.04	195.84	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	21.450	2759.11		266.17	3025.28
	Олифа	кг				0.6	31.57	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.55	234.60	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	11.440	1608.46		345.83	1954.29
	Гвозди 2,5*50	кг				0.96	45.64	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.048	300.19	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	8.000	18.480	2488.70		6175.49	8664.19
	Ограждение метал. 2м	шт				4	5863.52	
	Олифа	кг				0.56	29.46	
	Электроды МР-4	кг				1.92	134.67	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.92	147.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		488.700	77.930	10941.52		875.97	11817.49
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	127.200	10.176	1430.75			1430.75
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	160.000	1.600	224.96			224.96
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.500	5.610	788.77		875.97	1664.74
	Проволока вязальная	кг				0.0275	1.25	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4.4	874.72	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	10.000	6.100	857.66			857.66
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	6.000	2.604	350.68			350.68
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		488.147	532.915	78573.96		21109.40	99683.36
	Запуск системы отопления	1000 м	33.251	48.546	6825.64			6825.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.800	12.136	1953.77		4197.88	6151.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				13	637.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.800	12.136	1953.77		4197.88	6151.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				13	637.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		2123.44	3100.33
	Скотч 50мм/66 м	шт				7	343.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	5.000	3.600	480.13		18.41	498.54
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	3.000	2.160	288.08		11.04	299.12
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.465	11.04	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	5.000	3.600	480.13		18.41	498.54
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	29.146	116.584	18492.55			18492.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	80.000	99.200	13359.26			13359.26
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	30.000	7.500	1054.50			1054.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	40.000	23.200	3261.92		58.32	3320.24
	Цемент	кг				10.8	58.32	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	33.250	48.545	6825.43			6825.43
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1391.37		965.19	2356.56
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	950.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	10.000	9.300	1391.37		1869.00	3260.37
	Шаровый кран ду 20	шт				10	1869.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1391.37		1177.40	2568.77
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	1177.40	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.500	5.940	942.20		608.62	1550.82
	Лен сантехнический	кг				0.0022	0.49	
	Резьба Д32	шт				7.2	144.43	
	Труба ду 32	т				0.0139	463.70	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	6.000	6.540	1037.37		581.66	1619.03
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба ду25	шт				6	90.00	
	Труба 25	т				0.0143	491.01	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.500	5.785	917.62		377.08	1294.70
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.71	
	Резьба Д15	шт				10	90.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба ду 15	т						
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	6.000	5.940	942.20	0.0083	286.37	1363.92
	Лен сантехнический	кг						
	Резьба Ду20	шт				0.003	0.65	
	Труба 20	т				6	90.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	8.000	10.560	1675.03	0.01	331.07	2660.74
	Лен сантехнический	кг						
	Резьба Д32	шт				0.004	0.87	
	Труба ду 32	т				8	160.48	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	8.000	7.120	1129.37	0.0248	824.36	1554.69
	Лен сантехнический	кг						
	Резьба Д15	шт				0.004	0.87	
	Труба ду 15	т				8	72.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10	0.0102	352.45	681.97
	Лен сантехнический	кг						
	Резьба Ду20	шт				0.0015	0.33	
	Труба 20	т				3	45.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.500	3.465	549.62	0.005	165.54	827.13
	Лен сантехнический	кг						
	Резьба Ду20	шт				0.0017	0.38	
	Труба 20	т				5.6	84.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	564.69	0.0058	193.13	777.35
	Лен сантехнический	кг						
	Резьба Д15	шт				0.002	0.43	
	Труба ду 15	т				4	36.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	26.000	26.000	4077.84	0.0051	176.23	4817.12
	Контрогайка ф15	шт						
	Лен сантехнический	кг				26	156.00	
	Муфта ду 15	шт				0.052	11.28	
	Сгон д-15	шт				26	364.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	32.000	10.560	1656.23	26	208.00	3288.23
	Контрогайка Ду 20	шт						
	Муфта Ду20	шт				32	256.00	
	Сгон д 20	шт				32	704.00	
		шт				32	672.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	16763.96	1070.852	153897.30	424.73	49814.36	203711.66

Сдал: *М. В. Мамбева*
подпись МП

Итого: 203711.66

М. В. Веретникова
[подпись]

Принял: *[подпись]*
подпись МП

212-7-116: С. А. Мухомотов