

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строению "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 7		16763.963	1070.852	153897.30	424.73	49814.36	203711.66
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		40.516	75.835	11220.49			11220.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.400	13.600	2157.23			2157.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.023	15.660	2483.96			2483.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.254	38.110	5358.25			5358.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.308	6.750	949.06			949.06
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		58.900	36.721	5262.76		6833.26	12096.02
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	7.200	2.808	394.80			394.80
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	7.200	2.448	344.19			344.19
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	10.000	0.800	101.29		2383.00	2484.29
	Замок навесной	шт				10	2383.00	
	Смена дверных приборов: петли	шт	10.000	11.500	1616.90		379.82	1996.72
	Петля 130 мм (навес)	шт				10	315.00	
	Шуруп 30*3	кг				1.6	64.82	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	10.000	6.600	927.96		589.64	1517.60
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				10	559.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.8	30.44	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	6.000	2.280	320.57		225.13	545.70
	Ручка-скоба	шт				6	216.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.24	9.13	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	8.500	10.285	1557.05		3255.67	4812.72
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0255	1.29	
	Стекло 4мм	м2				8.84	3115.66	
	Штапик оконный	м				34.68	138.72	
	Работы, выполняемые е зданиях с подвалами		2642.500	30.025	3897.05			3897.05
	Очистка подвалов от мусора	м2	1800.000	21.600	2560.68			2560.68
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	842.500	8.425	1336.37			1336.37