

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строение "212 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 9		12513.398	592.548	85554.69	146.2225	26566.19	112120.88
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		16.132	45.794	6787.37			6787.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.916	10.182	1615.00			1615.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.122	1.257	199.32			199.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.412	26.161	3678.28			3678.28
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.702	0.274	38.50			38.50
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.500	12.705	1923.41		4021.70	5945.11
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	10.500	12.705	1923.41		4021.70	5945.11
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0315	1.59	
	Стекло 4мм	м2				10.92	3848.75	
	Штапик оконный	м				42.84	171.36	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2118.000	23.698	3153.60			3153.60
	Очистка подвалов от мусора	м2	1259.000	15.108	1791.05			1791.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	859.000	8.590	1362.55			1362.55
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		74.200	70.489	11106.29		11144.22	22250.51
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	1.830	257.30			257.30
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	