

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строению "212 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 10		4702.720	315.529	47171.09	214.1727	12930.24	60101.33
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		161.246	38.404	5777.42			5777.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.650	6.600	1046.89			1046.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.558	6.651	1054.95			1054.95
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.998	1.118	177.30			177.30
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	150.000	6.600	1046.89			1046.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.544	17.242	2424.20			2424.20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.496	0.193	27.19			27.19
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.500	5.445	824.32		1723.59	2547.91
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекла до 1 м2	м2	4.500	5.445	824.32		1723.59	2547.91
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0135	0.68	
	Стекло 4мм	м2				4.68	1649.47	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		825.400	8.254	1309.25			1309.25
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	825.400	8.254	1309.25			1309.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3405.000	37.930	4919.05		164.24	5083.29
	Выкашивание газонов	м2	3400.000	34.000	4413.54			4413.54
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		122.71	441.71
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	116.40	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		41.53	228.04
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4	36.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		96.000	17.640	2480.19			2480.19
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	36.000	0.360	50.62			50.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		174.474	176.405	26855.41		10722.26	37577.67
	Запуск системы отопления	1000 м	13.660	19.944	2804.07			2804.07
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	1221.11		2617.55	3838.66
	Скотч 50мм/66 м	шт				8	392.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.814	47.256	7495.75			7495.75
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	14.000	13.020	1947.92		1351.27	3299.19
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	1330.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1669.65		1158.23	2827.88
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		264.69	696.93
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба ду25	шт				4	60.00	
	Труба 25	т				0.006	204.42	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	352.93		146.41	499.34

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				4	36.00	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		140.58	454.65
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Резьба Ду20	шт				2	30.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.500	4.620	732.82		473.38	1206.20
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба Д32	шт				5.6	112.34	
	Труба ду 32	т				0.0108	360.66	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.500	3.115	494.10		204.98	699.08
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба Д15	шт				5.6	50.40	
	Труба ду 15	т				0.0045	154.20	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		140.58	454.65
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Резьба Ду20	шт				2	30.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		198.22	590.80
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				4	60.00	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	15.000	15.000	2352.60		426.51	2779.11
	Контрогайка ф15	шт				15	90.00	
	Лен сантехнический	кг				0.03	6.51	
	Муфта ду 15	шт				15	210.00	
	Сгон д-15	шт				15	120.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	14.000	4.620	724.60		832.08	1556.68
	Контрогайка Ду 20	шт				14	112.00	
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Муфта Ду20	шт				14	308.00	
	Сгон д 20	шт				14	406.00	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	15.000	16.500	2617.23		2767.78	5385.01

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Сгон д-15	шт				15	120.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	2625.00	
Итого:			4702.72	315.529	47171.09	214.17	12930.24	60101.33

Сдал: И.В. Мамбева
подпись МП

Измерил ООО ТЭО-З:
 Принял: Шевцова Г.В. кв 19
подпись МП

И.В. Вережнова
подпись