# Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19
По Строение "212 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **212 квартал - 14** | | **19054.100** | **1230.981** | **175523.21** | **925.2478** | **116911.48** | **292434.69** |
| | ***Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов*** | | ***284.509*** | ***50.853*** | ***7697.75*** | | | ***7697.75*** |
| | **Осмотр внутренней отделки стен** | **1000 м** | **1.980** | **7.920** | **1256.27** | | | **1256.27** |
| | **Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)** | **1000 м** | **3.255** | **8.463** | **1342.40** | | | **1342.40** |
| | **Осмотр покрытий полов** | **1000 м** | **1.903** | **2.131** | **338.08** | | | **338.08** |
| | **Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)** | **м** | **270.000** | **11.880** | **1884.41** | | | **1884.41** |
| | **Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)** | **1000 м** | **6.465** | **20.106** | **2826.92** | | | **2826.92** |
| | **Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)** | **1000 м** | **0.906** | **0.353** | **49.67** | | | **49.67** |
| | ***Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома*** | | ***72.000*** | ***39.600*** | ***6140.37*** | | ***50551.20*** | ***56691.57*** |
| | **Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков** | **шт** | **36.000** | **16.200** | **2511.97** | | | **2511.97** |
| | **Установка групповых металлических почтовых ящиков** | **шт** | **36.000** | **23.400** | **3628.40** | | **50551.20** | **54179.60** |
| | Почтовый ящик 5 секций | шт | | | | 36 | 50479.20 | |
| | Саморез | шт | | | | 144 | 72.00 | |
| | ***Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов*** | | ***99.200*** | ***98.168*** | ***14013.54*** | | ***25171.86*** | ***39185.40*** |
| | **Малый ремонт дверных полотен в зимний период** | **м2** | **3.600** | **1.404** | **197.40** | | | **197.40** |
| | **Смена дверных приборов: замков навесных** | **шт** | **5.000** | **0.400** | **50.64** | | **1191.50** | **1242.14** |
| | Замок навесной | шт | | | | 5 | 1191.50 | |
| | **Смена дверных приборов: петли** | **шт** | **20.000** | **23.000** | **3233.80** | | **759.63** | **3993.43** |
| | Петля 130 мм (навес) | шт | | | | 20 | 630.00 | |
| | Шуруп 30*3 | кг | | | | 3.2 | 129.63 | |
| | **Смена дверных приборов: проушин** | **шт** | **4.000** | **1.504** | **211.46** | | **208.76** | **420.22** |
| | Проушина д/замка | шт | | | | 4 | 207.20 | |
| | Саморез 3,5*16 | шт | | | | 12 | 1.56 | |
| | **Смена дверных приборов: ручки-скобы** | **шт** | **24.000** | **9.120** | **1282.27** | | **900.53** | **2182.80** |
| | Ручка-скоба | шт | | | | 24 | 864.00 | |
| | Шуруп 25*2,5 | кг | | | | 0.96 | 36.53 | |
| | **Смена оконных приборов : шпингалет** | **шт** | **22.000** | **37.334** | **5249.16** | | **15753.32** | **21002.48** |
| | Саморез 3,5*30 | кг | | | | 88 | 15412.32 | |
| | Шпингалет | шт | | | | 22 | 341.00 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2** | **м2** | **16.600** | **20.086** | **3040.82** | | **6358.12** | **9398.94** |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.0498 | 2.51 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 17.264 | 6084.70 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 67.728 | 270.91 | |
| | **Укрепление дверных коробок: с конопаткой** | **1 коро** | **4.000** | **5.320** | **747.99** | | | **747.99** |
| | ***Работы, выполняемые в зданиях с подвалами*** | | ***450.000*** | ***4.500*** | ***632.70*** | | | ***632.70*** |
| | **Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)** | **м2** | **450.000** | **4.500** | **632.70** | | | **632.70** |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов*** | | ***66.000*** | ***56.680*** | ***8990.58*** | | ***325.28*** | ***9315.86*** |
| | **Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона** | **шт** | **64.000** | **16.000** | **2537.92** | | | **2537.92** |
| | **Подготовка ИТП к отопительному сезону** | **шт** | **2.000** | **40.680** | **6452.66** | | **325.28** | **6777.94** |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 65.51 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.1 | 10.26 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 13.74 | |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд*** | | ***14160.000*** | ***149.980*** | ***19458.83*** | | ***387.83*** | ***19846.66*** |
| | **Выкашивание газонов** | **м2** | **14144.000** | **141.440** | **18360.33** | | | **18360.33** |
| | **Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами** | **шт** | **6.000** | **3.720** | **478.50** | | **184.07** | **662.57** |
| | Олифа | кг | | | | 0.18 | 9.47 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 1.8 | 174.60 | |
| | **Окраска качели-балансира** | **качеля** | **2.000** | **2.900** | **373.03** | | **79.87** | **452.90** |
| | Олифа | кг | | | | 0.18 | 9.47 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.8 | 70.40 | |
| | **Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений** | **м** | **8.000** | **1.920** | **246.97** | | **123.89** | **370.86** |
| | Олифа | кг | | | | 0.08 | 4.21 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 1.36 | 119.68 | |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш*** | | ***3463.400*** | ***293.736*** | ***38762.01*** | | ***18767.15*** | ***57529.16*** |
| | **Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев** | **м2** | **1627.700** | **16.277** | **2288.55** | | | **2288.55** |
| | **Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.** | **м2** | **1627.700** | **156.259** | **18524.53** | | | **18524.53** |
| | **Смена дверных приборов люков чердачных, выхода на кровлю: петли** | **шт** | **8.000** | **9.200** | **1293.52** | | **1329.14** | **2622.66** |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Петля накладная 110мм | шт | | | | 16 | 1264.32 | |
| | Шуруп 30*3 | кг | | | | 1.6 | 64.82 | |
| | **Смена оконных приборов слуховых окон: ручки** | **шт** | **40.000** | **11.200** | **1574.72** | | **1472.41** | **3047.13** |
| | Ручка-скоба | шт | | | | 40 | 1440.00 | |
| | Шуруп 30*3 | кг | | | | 0.8 | 32.41 | |
| | **Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в два слоя** | **м2** | **160.000** | **100.800** | **15080.69** | | **15965.60** | **31046.29** |
| | Пропан | кг | | | | 5.52 | 197.12 | |
| | Унифлекс | м2 | | | | 91.2 | 15768.48 | |
| | ***Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)*** | | ***0.200*** | ***1.002*** | ***158.94*** | | | ***158.94*** |
| | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения** | **100 м** | **0.200** | **1.002** | **158.94** | | | **158.94** |
| | ***Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед*** | | ***457.791*** | ***535.462*** | ***79667.49*** | | ***21708.16*** | ***101375.65*** |
| | **Запуск системы отопления** | **1000 м** | **42.497** | **62.046** | **8723.61** | | | **8723.61** |
| | **Изоляция трубопроводов отопления** | **1 м3** | **0.600** | **9.102** | **1465.33** | | **3160.66** | **4625.99** |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 10 | 490.00 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.744 | 2670.66 | |
| | **Изоляция трубопроводов ГВС** | **1 м3** | **0.500** | **7.585** | **1221.11** | | **2617.55** | **3838.66** |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 8 | 392.00 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.62 | 2225.55 | |
| | **Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз** | **м2** | **4.000** | **2.880** | **384.11** | | **14.72** | **398.83** |
| | Лак БТ (кузбаслак) | кг | | | | 0.62 | 14.72 | |
| | **Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках** | **1000 м** | **31.014** | **124.056** | **19677.76** | | | **19677.76** |
| | **Очистка канализационной сети: внутренней** | **м** | **98.000** | **36.260** | **4883.13** | | | **4883.13** |
| | **Очистка канализационной сети: дворовой** | **м** | **12.000** | **14.880** | **2003.89** | | | **2003.89** |
| | **Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм** | **1 раст** | **20.000** | **11.600** | **1630.96** | | **29.16** | **1660.12** |
| | Цемент | кг | | | | 5.4 | 29.16 | |
| | **Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы** | **1000 м** | **76.180** | **111.223** | **15637.93** | | | **15637.93** |
| | **Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм** | **шт** | **28.000** | **26.040** | **3895.84** | | **2702.53** | **6598.37** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.196 | 42.53 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 28 | 2660.00 | |
| | **Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм** | **шт** | **20.000** | **18.600** | **2782.75** | | **2430.38** | **5213.13** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.14 | 30.38 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 20 | 2400.00 | |
| | **Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм** | **шт** | **26.000** | **24.180** | **3617.57** | | **2509.49** | **6127.06** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.182 | 39.49 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 26 | 2470.00 | |
| | **Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм** | **м** | **3.000** | **3.270** | **518.69** | | **281.84** | **800.53** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0015 | 0.33 | |
| | Резьба ду25 | шт | | | | 2.4 | 36.00 | |
| | Труба 25 | т | | | | 0.0072 | 245.51 | |
| | **Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм** | **м** | **6.500** | **5.785** | **917.62** | | **337.22** | **1254.84** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0032 | 0.71 | |
| | Резьба Д15 | шт | | | | 5.5714 | 50.14 | |
| | Труба ду 15 | т | | | | 0.0083 | 286.37 | |
| | **Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм** | **м** | **5.500** | **5.445** | **863.69** | | **377.41** | **1241.10** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0027 | 0.60 | |
| | Резьба Ду20 | шт | | | | 4.8888 | 73.33 | |
| | Труба 20 | т | | | | 0.0091 | 303.48 | |
| | **Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм** | **м** | **3.000** | **2.670** | **423.51** | | **155.64** | **579.15** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0015 | 0.33 | |
| | Резьба Д15 | шт | | | | 2.5714 | 23.14 | |
| | Труба ду 15 | т | | | | 0.0038 | 132.17 | |
| | **Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм** | **м** | **5.500** | **5.445** | **863.69** | | **377.41** | **1241.10** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0027 | 0.60 | |
| | Резьба Ду20 | шт | | | | 4.8888 | 73.33 | |
| | Труба 20 | т | | | | 0.0091 | 303.48 | |
| | **Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм** | **м** | **2.500** | **2.725** | **432.24** | | **234.69** | **666.93** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0012 | 0.27 | |
| | Резьба ду25 | шт | | | | 2 | 30.00 | |
| | Труба 25 | т | | | | 0.006 | 204.42 | |
| | **Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм** | **м** | **3.000** | **2.670** | **423.51** | | **159.50** | **583.01** |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0015 | 0.33 | |
| | Резьба Д15 | шт | | | | 3 | 27.00 | |
| | Труба ду 15 | т | | | | 0.0038 | 132.17 | |
| | **Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм** | **шт** | **26.000** | **26.000** | **4077.84** | | **739.28** | **4817.12** |
| | Контрогайка ф15 | шт | | | | 26 | 156.00 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.052 | 11.28 | |
| | Муфта ду 15 | шт | | | | 26 | 364.00 | |
| | Сгон д-15 | шт | | | | 26 | 208.00 | |
| | **Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм** | **шт** | **20.000** | **6.600** | **1035.14** | | **1188.68** | **2223.82** |
| | Контрогайка Ду 20 | шт | | | | 20 | 160.00 | |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.04 | 8.68 | |
| | Муфта Ду20 | шт | | | | 20 | 440.00 | |
| | Сгон д 20 | шт | | | | 20 | 580.00 | |
| | **Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления** | **шт** | **24.000** | **26.400** | **4187.57** | | **4392.00** | **8579.57** |
| | Сгон д-15 | шт | | | | 24 | 192.00 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 24 | 4200.00 | |
| | ***Текущий ремонт подъезда*** | | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.00*** | | | ***1.00*** |
| | **Текущий ремонт подъезда** | **подъе** | **1.000** | **1.000** | **1.00** | | | **1.00** |
| | | **Итого:** | **19054.10** | **1230.981** | **175523.21** | **925.25** | **116911.48** | **292434.69** |

Сдал: Е.В. Матвеева
подпись МП

Инженер ООО ЖЭО-3: М.В. Веретнова

Принял: _____
подпись МП

212-14-2: Чумарев А.Н