

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "212 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4854.677	156.284	22410.47		50098.24	72508.71
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		233.677	60.474	8975.46			8975.46
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.734	7.108	1127.53			1127.53
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.512	1.693	268.61			268.61
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	216.000	9.504	1507.52			1507.52
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.950	34.054	4788.06			4788.06
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.501	0.195	27.47			27.47
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4541.000	45.410	5894.67			5894.67
	Выкашивание газонов	м2	4541.000	45.410	5894.67			5894.67
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		80.000	50.400	7540.34		50098.24	57638.58
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных метериалов: в два слоя	м2	80.000	50.400	7540.34		50098.24	57638.58
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				168	14794.00	
	Пропан	кг				5.52	236.59	
	Унифлекс ТКП (1рул=10м2)	м2				91.2	17875.20	
	Унифлекс ТПП (1рул=10м2)	м2				131.2	17192.45	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		157.829	206.795	31964.45		330.41	32294.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		108.300	94.353	15016.34		330.41	15346.75
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	6.000	3.000	475.86			475.86
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		330.41	8900.65
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		49.529	112.442	16948.11			16948.11
	Запуск системы отопления	1000 м	33.730	49.246	6923.96			6923.96
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.799	63.196	10024.15			10024.15
	Итого:		5012.51	363.079	54374.92	406.12	50428.65	104803.57

инженер ООО ТЭО-3:

Управляющий: *С.В. Мамвеева*

М.В. Веретникова

Дату приема 22.05.2019г.

А.И. Антипин 1.П.

председатель совета МКД № 15
жаргана 212.