

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "219 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 2		8314.872	480.350	70587.90	488.5652	58911.73	129499.63
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>198.014</b>	<b>26.134</b>	<b>3918.75</b>			<b>3918.75</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	4.240	672.55			672.55
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.248	1.398	221.72			221.72
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.892	9.162	1288.19			1288.19
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.754	3.414	480.02			480.02
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>100.000</b>	<b>114.368</b>	<b>16788.33</b>		<b>48524.33</b>	<b>65312.66</b>
	Смена оконных приборов: ручки	шт	24.000	6.720	944.83		422.64	1367.47
	Ручка-скоба (цинк)	шт				24	403.20	
	Шуруп 30*3	кг				0.48	19.44	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	24.000	40.728	5726.36		1041.60	6767.96
	Саморез 3,5*25	шт				96	24.00	
	Шпингалет	шт				24	1017.60	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	28.000	43.400	6102.04		12600.89	18702.93
	Гвозди 1,8*32	кг				0.14	6.30	
	Стекло 4мм	м2				28.84	11052.35	
	Штапик оконный	м				171.36	1542.24	
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	створс	24.000	23.520	4015.10		34459.20	38474.30
	Петля накладная ПН-85	шт				48	1713.60	
	Рама окон.2,065*0,81 с форточкой	шт				24	32745.60	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1744.000</b>	<b>19.184</b>	<b>2466.54</b>			<b>2466.54</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	872.000	10.464	1240.51			1240.51
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	872.000	8.720	1226.03			1226.03
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>90.000</b>	<b>67.294</b>	<b>10439.78</b>		<b>376.89</b>	<b>10816.67</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	80.000	20.000	3172.40			3172.40

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	576.16		114.00	690.16
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.2	114.00	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73			977.73
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		1.447	3.039	427.24			427.24
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	1.447	3.039	427.24			427.24
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	Выкашивание газонов	м2	6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		100.500	21.618	3039.58		145.60	3185.18
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	2.500	0.050	7.12		145.60	152.72
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.04	145.60	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	32.000	2.560	359.94			359.94
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	66.000	19.008	2672.52			2672.52
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</i>		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		80.711	167.711	25560.14		9864.91	35425.05
	Запуск системы отопления	1000 м	15.820	23.097	3663.68			3663.68
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.891	63.564	10082.52			10082.52
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей:патрубка	шт	12.000	43.440	5953.02			5953.02
	Смена вентиляей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1948.38	2697.07
	Лен сантехнический	кг				0.0488	33.18	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1915.20	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>3.720</b>	<b>590.07</b>		<b>795.20</b>	<b>1385.27</b>
	Лен сантехнический	кг				0.028	19.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	776.16	
	<b>Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>3.720</b>	<b>590.07</b>		<b>1253.84</b>	<b>1843.91</b>
	Лен сантехнический	кг				0.028	19.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	1234.80	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>1.320</b>	<b>207.03</b>		<b>175.46</b>	<b>382.49</b>
	Контрогайка ф15	шт				4	36.00	
	Лен сантехнический	кг				0.008	5.44	
	Муфта ду 15	шт				4	56.00	
	Олифа	кг				0.036	2.02	
	Сгон д-15	шт				4	76.00	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>1.320</b>	<b>207.03</b>		<b>261.44</b>	<b>468.47</b>
	Контрогайка Ду 20	шт				4	52.00	
	Лен сантехнический	кг				0.008	5.44	
	Муфта Ду20	шт				4	88.00	
	Сгон д 20	шт				4	116.00	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>1.920</b>	<b>301.13</b>		<b>321.79</b>	<b>622.92</b>
	Контрогайка Ду 25	шт				4	76.00	
	Лен сантехнический	кг				0.0144	9.79	
	Муфта ду 25	шт				4	108.00	
	Сгон 25	шт				4	128.00	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления</b>	<b>шт</b>	<b>12.000</b>	<b>13.200</b>	<b>2093.78</b>		<b>2385.60</b>	<b>4479.38</b>
	Лен сантехнический	кг				0.084	57.12	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	2328.48	
	<b>Установка циркуляционных насосов на систему ГВС</b>	<b>узел</b>	<b>1.000</b>	<b>7.690</b>	<b>1123.12</b>		<b>2723.20</b>	<b>3846.32</b>
	Лен сантехнический	кг				0.05	34.00	
	Насос циркуляционный	шт				1	2689.20	
	<b>Итого:</b>		<b>8314.87</b>	<b>480.350</b>	<b>70587.90</b>	<b>488.57</b>	<b>58911.73</b>	<b>129499.63</b>

Сдал: Александр Жозьмина А.А.  
подпись МП

219-2-42

Семанова С. П.

*Семанова С. П.*

Учт номер ИТОГО - 3  
Верен по ба смете  
*Алекс*