

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "219 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>219 квартал - 3</b>		<b>8624.824</b>	<b>681.970</b>	<b>103721.74</b>	<b>390.4368</b>	<b>38420.34</b>	<b>142142.08</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>399.286</b>	<b>62.602</b>	<b>9556.97</b>			<b>9556.97</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.236	8.472	1343.82			1343.82
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	5.712	14.851	2355.70			2355.70
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.448	2.742	434.90			434.90
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360.000	15.840	2512.54			2512.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.764	13.628	1916.10			1916.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.126	7.069	993.91			993.91
	<b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>		<b>4.000</b>	<b>2.620</b>	<b>406.25</b>		<b>2817.90</b>	<b>3224.15</b>
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	2.000	0.900	139.55			139.55
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	2.000	1.720	266.70		2817.90	3084.60
	Почтовый ящик 5 секций	шт						
	Саморез	шт				2	2813.90	
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>4.000</b>	<b>6.200</b>	<b>871.72</b>	<b>8</b>	<b>4.00</b>	<b>2671.85</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	871.72		1800.13	2671.85
	Гвозди 1,8*32	кг						
	Стекло 4мм	м2				0.02	0.90	
	Штапик оконный	м				4.12	1578.91	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2552.600</b>	<b>27.079</b>	<b>3601.84</b>	<b>24.48</b>	<b>220.32</b>	<b>3601.84</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	776.300	9.316	1104.36			1104.36
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1776.300	17.763	2497.48			2497.48
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>120.000</b>	<b>104.781</b>	<b>16432.40</b>		<b>319.61</b>	<b>16752.01</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24			8889.85
	Болт 16*70	кг					319.61	
	Гайка М 16	кг				0.9	58.17	
	Прокладки паранитовые 80	шт				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89	0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	10.431	1466.60			1874.89
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>1.450</b>	<b>3.045</b>	<b>428.13</b>			<b>1466.60</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	1.450	3.045	428.13			428.13
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>108.000</b>	<b>31.104</b>	<b>4373.22</b>			<b>4373.22</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	108.000	31.104	4373.22			4373.22
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</b>		<b>5020.000</b>	<b>64.471</b>	<b>8358.30</b>		<b>1648.60</b>	<b>10006.90</b>
	Выкашивание газонов	м2	5000.000	50.000	6490.50		964.15	7454.65
	Леска 3,0	м						
	Масло SHTIL	л				2.5	14.15	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	12.000	7.440	957.01	2.5	950.00	
	Олифа	кг					365.76	1322.77
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.36	20.16	
	Окраска качелей - маятников	качели	2.000	2.900	373.03	3.6	345.60	
	Олифа	кг					88.48	461.51
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.18	10.08	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	3.000	0.411	59.25	0.8	78.40	
	Олифа	кг					51.65	110.90
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.12	6.72	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90	0.468	44.93	
	Олифа	кг					99.36	184.26
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.06	3.36	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61	1	96.00	
	Олифа	кг					79.20	472.81
						0.18	10.08	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	69.12	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>159.050</b>	<b>34.632</b>	<b>4907.10</b>			<b>4907.10</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	61.050	4.884	686.69			686.69
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	96.000	27.648	3887.31			3887.31
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.300</b>	<b>1.503</b>	<b>238.41</b>			<b>238.41</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	238.41			238.41
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>256.138</b>	<b>343.933</b>	<b>54547.40</b>		<b>31834.10</b>	<b>86381.50</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	31.983	46.695	7406.79			7406.79
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1580.82	2313.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		1768.56	2501.22
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1523.07	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		2358.08	3090.74
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	31.755	127.020	20147.91			20147.91
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2252.41	3375.44
	Лен сантехнический	кг				0.0732	11.71	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2240.70	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2250.30	3373.33
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2240.70	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		1426.32	3196.52
	Лен сантехнический	кг				0.084	13.44	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1412.88	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	885.10		729.11	1614.21
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	720.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		1437.52	3207.72
	Лен сантехнический	кг				0.154	24.64	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт						
	<b>Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм</b>	шт	6.000	5.580	885.10	12	1412.88	
	Лен сантехнический	кг					729.11	1614.21
	Шаровый кран ду 20	шт				0.042	9.11	
	<b>Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм</b>	шт	10.000	9.300	1475.17	6	720.00	
	Лен сантехнический	кг					877.97	2353.14
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.175	37.97	
	<b>Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм</b>	шт	4.000	3.720	590.07	10	840.00	
	Лен сантехнический	кг					752.08	1342.15
	Шаровый кран ду 20	шт				0.028	4.48	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм</b>	м	2.500	2.475	392.58	4	747.60	
	Лен сантехнический	кг					132.84	525.42
	Труба 20	т				0.0012	0.27	
	<b>Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм</b>	м	3.000	2.970	471.10	0.0041	132.57	
	Лен сантехнический	кг					159.41	630.51
	Труба 20	т				0.0015	0.33	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 15 мм</b>	шт	32.000	10.560	1656.23	0.005	159.08	
	Контрогайка ф15	шт					1285.12	2941.35
	Лен сантехнический	кг				32	256.00	
	Муфта ду 15	шт				0.032	5.12	
	Сгон д-15	шт				32	512.00	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм</b>	шт	18.000	5.940	931.63	32	512.00	
	Контрогайка Ду 20	шт					975.84	1907.47
	Лен сантехнический	кг				18	198.00	
	Муфта Ду20	шт				0.024	3.84	
	Сгон д 20	шт				18	396.00	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 25 мм</b>	шт	12.000	5.760	903.40	18	378.00	
	Контрогайка Ду 25	шт					793.01	1696.41
	Лен сантехнический	кг				12	104.40	
	Муфта ду 25	шт				0.0288	4.61	
	Сгон 25	шт				12	276.00	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15, 20 мм из системы ГВС</b>	шт	62.000	68.200	10817.88	12	408.00	
	Лен сантехнический	кг					12325.60	23143.48
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.434	295.12	
						62	12030.48	
	<b>Итого:</b>		<b>8624.82</b>	<b>681.970</b>	<b>103721.74</b>	<b>390.44</b>	<b>38420.34</b>	<b>142142.08</b>

Утверждено: *Соболев А. А.*  
 219-3-54 *Анкудинов М. В.*

*Синица Н. В. - 3*  
*Веранова М. В.*